

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320
Leistungsverzeichnis: 01

WE DresdenHbf 30 W 326
Bf Dresden Hbf WE W326_260902

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

DB InfraGO AG
Schweizer Straße 3b
01069 Dresden

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: T016086320 **WE DresdenHbf 30 W 326**
LV: 01 **Bf Dresden Hbf WE W326_260902**
Status: Freigegeben

Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
10.	Weiche W326	3
10.10.	Interne Baustellenlogistik	3
10.15.	Absteckung, Abnahmemessung, Bestandsdokumentation	5
10.20.	Zusammenhangsarbeiten	7
10.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	14
10.41.	Stopf-/Richtarbeiten	19
10.42.	Schweißarbeiten	21
10.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	22
10.45.	Neuschienen schleifen	23
10.70.	Sicherung und Bauaffine Dienstleistungen	24
10.80.	Instandhaltungsarbeiten	27

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Technologie nach Wahl des AN.
 Kosten für technologische erforderliche Nebenleistungen
 (z.B. Vormontage, Transporte innerhalb der Baustelle ...) und Material (z.B. Montageschienen) sind in die Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

Die Weiche ist vorzumontieren und die Weichengroßteile sind mit Kran einzubauen.

10. Weiche W326

Ausbau:
 EW 54-190-1:7,5/6,6 H
 Anschlussbereiche
 vor WA in Gleis 293: 13,8 m F180li-KS54-H-1667 einschl. FV
 hinter WE in Gleis 333: 15 m KS54-H / W54-B70 2.4

Einbau:
 EW 54-190-1:7,5 K
 Anschlussbereiche
 vor WA in Gleis 293: 13,8 m F180li-KS54-K-1667 einschl. FV
 hinter WE in Gleis 333: 15 m W54-B70-1667

10.10. Interne Baustellenlogistik

*** Leitbeschreibung
 STLB-Bau: 04/2022 097

10.10.0010. Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal

Baustellenlogistik,
 Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
 Transport von Abfällen und Stoffen,
 schienengebundener Transport, zwischen
 Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie
 Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und
 Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
 Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
 einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
 Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
 Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
 schienengebundenen Maschinen,
 Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
 Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne,
 Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller
 schienengebundener Transportmittel und Maschinen.

1,000 psch

.....

*** Unterbeschreibung 01

Angaben in den Vorbemerkungen

Die folgenden Angaben sind den Vorbemerkungen zu entnehmen:

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ort/Beschreibung der Übergabestelle
 Abstellgleise für Wagen und Maschinen
 Ort/Beschreibung der Zwischenlagerflächen
 Bereitstellungsflächen
 Ort/Beschreibung der Verwendungsstelle
 Montage-/Demontageplatz für Weichen und Gleisjoche
 Zufahrts- Zugangsmöglichkeiten zur Baustelle

10.10.0020.

Wagenkontrollbuch

Wagenkontrollbuch führen,
 einschließlich regelmäßig der Bauüberwachung zum
 Gegenzeichnen vorlegen.

Gilt für alle Leistungen dieses Bereiches.

1,000 psch

.....

10.10.0030.

*** Leitbeschreibung

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle
 mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten
 nach § 59 KrWG und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als
 Abfallbeauftragter durch den AN zur Koordinierung des
 Abfallmanagements des AN vor Ort gemäß Vorbemerkungen

Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweis-
 führung und Dokumentation vor Ort gemäß Vorbemerkungen
 sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des Abfall-
 managements für den AG

1,000 psch

.....

*** Unterbeschreibung 01

Die Position gilt die Entsorgung folgender Stoffe

Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe
 durch den AN:
 - Zwischenlagen
 - ausgebaut Betonteile

10.10.0040.

*** Leitbeschreibung

Entsorgungskonzept AN Bau gem. Vorbemerkungen

Entsorgungskonzept AN Bau gem. Vorbemerkungen
 und PM 60-03a Mustergliederung Entsorgungskonzept
 AN Bau
 Entsorgungskonzept erarbeiten und ständig aktualisieren /
 ergänzen gem. Baufortschritt inkl. Vorbereitung / Mitwirkung

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	bei der Erstellung der Nachweisunterlagen für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle gem. Vorbemerkungen Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4 Wochen nach Zuschlagerteilung, die erste Vollversion spätestens 4 Wochen vor Baubeginn beim AG zur Bestätigung vorzulegen Das Vorliegen eines bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für jegliche Wiedereinbau- und Entsorgungsmaßnahmen	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 Die Position gilt die Entsorgung folgender Stoffe Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe durch den AN: - Zwischenlagen - ausgebaute Betonteile			
	Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik			
10.15.	Absteckung, Abnahmemessung, Bestandsdokumentation			
10.15.0010.	Absteckung Weiche einschl. Anschlusslängen Absteckung der umzubauenden Weiche einschließlich Anschlusslängen durchführen, nach Ausführungsunterlagen des AG. Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen. Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten), Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF. Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn. Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.	1,000 St		
10.15.0020.	Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche incl. Lichtraumfreimessung Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung der umgebauten Weiche einschließlich Anschlusslängen mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883 Die Abnahmevermessung schließt auch die Prüfung der Lichtraumfreiheit nach den Vorgaben der Ril 883.3400 mit ein.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Es ist zu beachten, dass die Abnahmevermessung durch ein unabhängiges Unternehmen durchzuführen ist, welches nicht vorher am Bau beteiligt war (wie z.B. Absteckung für Bau-AN).

Die Abnahmevermessung soll vor der Abnahme ausgeführt werden.

1,000 St

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

10.15.0030. Lichtraumengstelle aufmessen

Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.

3,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Engstellen abfragen

Abfrage der aktuell existierenden Engstellen bei DB InfraGO AG

*** Unterbeschreibung 02

Abstimmung / Lichtraumengstellenauswertung

Abstimmung der erforderlichen Schritte mit der Abteilung Datenmanagement im Vorfeld der Messung (Grundlagen für die Bestimmung der Nachbargleisbedingungen, Erfassungsrichtung Knoten-Kantenmodell aus DB-GIS, „Lü-Gleise“, Koordinaten)

Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.

Übergabe der Ergebnisse der Lichtraumbestandsdokumentation entsprechend der Datenbankstruktur bei Datenmanagement mit einer unterschriebenen Prüfungs- und Eignungsbestätigung an die Abteilung Datenmanagement 2 Wochen nach Inbetriebnahme.

10.15.0040. Technische Plätze

Übergabe sämtlicher Angaben zu allen baulichen Anlagen gemäß Technischer Mitteilung 2008-292 I.NVT 4 (K) anhand der SAP-Aufnahmeblätter, einfach digital und 1-fach in Papierform, zur Einrichtung der Technischen Plätze im SAP R/3. Fortschreibung der Datenbestands- / und Datenänderungsbelege zu allen baulichen Anlagen. Vordrucke Ausfüllhilfen bzw. Handlungsanweisungen können beim AG angefordert werden.

1,000 psch

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	T016086320	WE DresdenHbf 30 W 326	
LV:	01	Bf Dresden Hbf WE W326_260902	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

10.15.0050.	Aktualisierung lvi-Pläne (AVANI) Aktualisierung lvi-Pläne (AVANI) im Umbaubereich. Sämtliche im lvi-Plan nicht enthaltenen bahnspezifischen Anlagen (Kabelkanäle, Schächte, Signale, Gräben, Böschungen, etc.) sind zu erfassen. Planinhalte, die in der Örtlichkeit nicht mehr vorhanden sind, werden als Rückbauten gekennzeichnet. Aufmessung in einem Korridor 3,50 m rechts und links eines Gleises und Feldvergleich alle Messungen einschl. Erkundung, Kontrolle und Messung der erforderlichen Anschlusspunkte, Beschaffung der digitalen Grundlagen bei DB Netz, Bereinigen des alten Datenbestandes, Einarbeitung der neu errichteten Anlagen in das Programm AVANI, Erstellung der Prüfplots, Übergabe der aktualisierten Daten an die DB AG.			
		1,000 psch		

Summe 10.15.	Absteckung, Abnahmemessu...		
---------------------	------------------------------------	--	-------

10.20.	Zusammenhangsarbeiten
---------------	------------------------------

10.20.0010.	Genehmigungen einholen Einholen aller notwendigen Genehmigungen für die Durchführung der Maßnahme, wie Nacht- und Wochenendarbeit, Benutzung von öffentlichen Flächen und Straßen, Baustellenzufahrten, Lärm, etc. einschl. Abstimmung mit den zuständigen Behörden, für alle Bauzustände gem. Umbauverfahren AN, einschl. Belastungsstopfgang sowie die Ver- und Entsorgung. Gebühren zahlt der AN.			
		1,000 psch		

10.20.0020.	Schachterlaubnisscheine Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten Kostenübernahme der Aufwendungen für das Einholen sämtlicher Schachterlaubnisscheine sowie für Kabel- und Leitungsaufsichten der bahninternen sowie aller betroffenen öffentlichen Versorgungsträger. Einschl. der Teilnahme an Ortsterminen und der Ortung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen durch die Versorgungsträger. Einzurechnen sind ebenfalls alle Aufwendungen für organisatorische und koordinierende Leistungen des AN, die im Zusammenhang mit den Versorgungsträgern stehen. Der AN hat die Schachtscheine selbständig umgehend nach Zuschlagserteilung einzuholen.			
--------------------	--	--	--	--

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1,000 psch

*** Leitbeschreibung
 STLB-Bau: 04/2022 000
10.20.0030. Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig wärmegeklämt
 Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegeklämt, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund, Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert vergütet, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,2 m.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
mobile Toilette aufstellen räumen
 Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit Seifensponder, mit Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.

*** Leitbeschreibung
 STLB-Bau: 04/2022 000
10.20.0040. Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmegeklämt
 Bürocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, Energiekosten werden gesondert vergütet, doppelwandig, wärmegeklämt, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro einschl. Wasch- und Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,2 m, Positionsmenge = Produkt aus '1 Bürocontainer' (Vorhaltungsmenge) mal '5 Tage Umbauzeit' (Vorhaltungsdauer).

5,000 Std

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Energiekosten und
 einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung

*** Unterbeschreibung 02
mobile Toilette vorhalten
 Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit Seifensponder, mit Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, vorhalten,

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung.			
10.20.0050.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Montage-/Demontageplatz einrichten räumen Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für Weichen einrichten und räumen, in Bahnhofsbereichen.	1,000 St		
10.20.0060.	*** Unterbeschreibung 01 vorhandene Kabelkanäle schützen Die vorhandenen Kabelkanäle sind vor Beschädigung schützen, nach Wahl des AN.			
10.20.0060.	Beweissicherung Beweissicherung der Ausgangs- und Endsituation. Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die Baumaßnahme beeinflussten Baufeldes und aller Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen, Wege, Zufahrten sowie Übergänge zu öffentlichen und angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen, Vorfluteinrichtungen etc. in geeigneter Form (kommentierte Fotodokumentation) aufstellen und in 1-facher Ausfertigung dem AG übergeben.	1,000 psch		
10.20.0070.	*** Leitbeschreibung Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung < Z 1.2	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01 vorhalten bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung vorhalten bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Unterbeschreibung 02 Bereitstellungsfläche für Altstoffe: - Schrott - Schwellen			
10.20.0080.	*** Leitbeschreibung Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten und Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung >= Z 1.2	1,000 psch		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 1,5 mm Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 1,5 mm			
	*** Unterbeschreibung 02 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Unterbeschreibung 03 Bereitstellungsfläche vorhalten für Altstoffe: - Altschotter			
10.20.0090.	STLB-Bau: 04/2022 000 Schutzzaun versetzbar H 1m aufstellen räumen Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 1 m, aufstellen und räumen.	44,000 m		
10.20.0100.	STLB-Bau: 04/2022 000 Schutzzaun versetzbar H 1m vorhalten Schutzzaun, versetzbar, auf Bahnsteig, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 1 m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '44 m' (Vorhaltemenge) mal '5 Tage' (Vorhaltedauer).	220,000 md		
10.20.0110.	Bauwerke und Anlagen schützen Schutz sämtlicher verbleibender Einbauten im Gleisbereich: Schächte nach Wahl des AN. Einzurechnen sind sämtliche Schutzmaßnahmen, Mehraufwendungen und Behinderungen.	1,000 psch		
10.20.0120.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	3,000 m3		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.20.0130.	STLB-Bau: 04/2022 097 Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle.	70,000 m		
10.20.0140.	STLB-Bau: 04/2022 097 Beleuchtung Baustelle vorhalten Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 vorhalten, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle, Positionsmenge = Produkt aus '70 m' (Vorhaltemenge) mal '5 Tage' (Vorhaltedauer).	350,000 md		
10.20.0150.	STLB-Bau: 04/2022 097 Beleuchtung Baustelle betreiben Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit, und Umbaulänge, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle, Positionsmenge = Produkt aus '70 m' (Betriebsmenge) mal '5 Tage' (Betriebsdauer).	350,000 md		
10.20.0160.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Weiche Weichenendteil abladen Weiche einschl. Weichenendteil abladen, vom AG beigestellt, am Montageplatz, Weichenbauform: - EW - 54 - 190 - 1 : 7,5 - K.	1,000 St		
10.20.0170.	*** Unterbeschreibung 01 Anschlussstoffe Einschließlich mitgelieferte Anschlussstoffe. *** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Schiene abladen von Bahnwagen Schiene abladen, von Bahnwagen, abladen mit kompatibler			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern.	112,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 seitlich umsetzen Einschließlich ggf. seitlich umsetzen.			
	*** Unterbeschreibung 02 Schienen verziehen Einschließlich ggf. Schienen verziehen.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 002			
10.20.0180.	Liefern Schotter Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Wiegekarte, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein.	270,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Neuschotter, bahnzugelassenes Material Neuschotter, bahnzugelassenes Material Neuschotter, bahnzugelassenes Material mit Nachweis Es ist bahnzugelassenes zertifiziertes Neumaterial (keine Ersatzbaustoffe) zu verwenden. Schotter nach TL 889.0061 (DBS 918 061) mit Herstellerbezogener Produktqualifikation (HPQ) nach TL 889.0061. Sämtliche Nachweise sind der Bauüberwachung zur Kontrolle vorzulegen.			
	*** Unterbeschreibung 02 Grundsotter und Verfüllschotter Grundsotter und Verfüllschotter, einschließlich Verfüllschotter für Belastungsstopfgang			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
10.20.0190.	Bettungsstoff transp. Bettungsstoff transportieren.	270,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Transport mit Fahrzeugen des AN Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk zur Einbaustelle			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 02

Grundsotter und Verfüllsotter

Grundsotter und Verfüllsotter,
einschließlich Verfüllsotter für Belastungsstopfgang

10.20.0200. Einfassungsrahmen liefern, einbauen

Stb-Fertigteil als Einfassung für Weichenantrieb
liefern und einbauen,
U-förmiger Rahmen,
Größe L x B x H ca. 1,5m x 1,2m x 0,2m,
incl. aller erforderlichen Erd- und Schotterarbeiten.
Örtliche Aufmessung wird nicht gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Anzahl der einzubauenden
Einfassungsrahmen.

1,000 St

10.20.0210. Zwischenlagen entsorgen

Zwischenlagen entsorgen durch den AN,
AVV Schlüsselnummer "17 02 03 Kunststoff"
für nicht gefährliche Abfälle.

1,000 psch

10.20.0220. Kabeltröge auf- und zudeckeln

Kabeltröge auf- und zudeckeln
Kabelkanal nach Bedarf und Bauablauf aufdeckeln und wieder
zudeckeln.
Beim Aufdeckeln ist zu beachten, dass die Deckel
möglichst wechselseitig links und rechts von der Trasse
abzulegen sind,
einschl. der Reinigung des Deckellagers vor dem Zudeckeln.

30,000 m

*** Leitbeschreibung

10.20.0230. Ausgebaute LST-Anlagenteile innerhalb der Baustelle fördern und bereitstellen

Ausgebaute LST-Anlagenteile innerhalb der Baustelle fördern
und bereitstellen

Ausgebaute LST-Anlagenteile aufnehmen, laden, innerhalb der
Baustelle zur Baustelleneinrichtung transportieren und dort
geordnet bereitstellen.-

1,000 psch

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Arbeiten auf Anordnung des AG

Arbeiten auf Anordnung des AG in Abstimmung mit LST.

Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten

10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

10.40.0010. Fahrschiene trennen mech.

Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.

4,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Anschluss an Bestand

Trennen für Anschluss an Bestand.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

10.40.0020. Weiche Weichenendteil ausbauen Fahrbahnteile lösen transp.

Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen, Fahrbahnteile von den Schwellen lösen und zur Übergabestelle transportieren, Weichenbauform: - EW - 54 - 190 - 1 : 7,5 - H.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Weichengrenzzeichen ausbauen

Einschließlich Weichengrenzzeichen ausbauen.

*** Unterbeschreibung 02

Schienen auf ESS

Einschließlich Schienen auf ESS.

*** Unterbeschreibung 03

Trennen in Längen bis 5,8m

Einschließlich Trennschnitte zum Verschrotten in Längen bis 5,8 m.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 04

Schrott, Schwellen transportieren, zwischenlagern

Einschließlich Schrott und Schwellen
 ggf. zwischenlagern,
 auf Bahnwagen des AN zur Bereitstellungsfläche transportieren,
 fachgerecht für Abholung zwischenlagern.

*** Unterbeschreibung 05

Zwischenlagen aufsammeln, transportieren

Einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln,
 in Säcken sortiert zum Entsorger des AN transportieren,
 ggf. zwischenlagern.
 Die Entsorgung wird über eine gesonderte Position vergütet.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

10.40.0030.

Schiene lösen aufnehmen

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen,
 zwischenlagern, im direkten Zusammenhang mit den
 Umbauarbeiten, Schienen sind abgelängt, Hebe- und
 Fahrzeuge stellt der AN.

14,000 m

*** Unterbeschreibung 01

Führungsschiene

Führungsschiene einschließlich Fangvorrichtung,
 Schienen einschließlich Schienenkleineisen
 für Wiedereinbau seitlich zwischenlagern.

*** Unterbeschreibung 02

Abrechnung nach Schienenlänge

Abrechnung nach Schienenlänge

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

10.40.0040.

Schiene lösen aufnehmen

Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen, im direkten
 Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen zum
 Verschrotten trennen.

81,000 m

*** Unterbeschreibung 01

Trennen in Längen bis 5,8m

Einschließlich Trennschnitte zum Verschrotten
 in Längen bis 5,8 m.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 02

Schrott transportieren, zwischenlagern

Einschließlich Schrott ggf. zwischenlagern,
 auf Bahnwagen des AN zur Bereitstellungsfläche transportieren,
 fachgerecht für Abholung zwischenlagern.

*** Unterbeschreibung 03

Abrechnung nach Schienenlänge

Abrechnung nach Schienenlänge

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

10.40.0050. Schwelle aufnehmen lagern

Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen und zwischenlagern, im
 direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten.

50,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Schwellen transportieren, zwischenlagern

Einschließlich Schwellen ggf. zwischenlagern,
 auf Bahnwagen des AN zur Bereitstellungsfläche transportieren,
 fachgerecht für Abholung zwischenlagern.

*** Unterbeschreibung 02

Zwischenlagen aufsammeln, transportieren

Einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln,
 in Säcken sortiert zum Entsorger des AN transportieren,
 ggf. zwischenlagern.
 Die Entsorgung wird über eine gesonderte Position vergütet.

*** Leitbeschreibung

10.40.0060. Bettung aufn. verladen

Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut,
 maschinell aufnehmen und verladen, Fahrzeuge stellt der AN.

140,000 m3

*** Unterbeschreibung 01

Längs- und Quertransporte

Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.

*** Unterbeschreibung 02

zur Bereitstellungsfläche transportieren, zwischenlagern

Einschließlich zur Bereitstellungsfläche transportieren,
 fachgerecht für Abholung zwischenlagern.

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 03

Abgerechnet wird nach Abtragprofil

Abgerechnet wird nach Abtragprofil

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

10.40.0070. Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum

Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen und verdichten, als Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m nicht größer als 3 cm.

85,000 m3

*** Unterbeschreibung 01

Grundsotter bis 4cm unter Unterkante

Grundsotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle

*** Unterbeschreibung 02

Abgerechnet wird nach Auftragprofil

Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

10.40.0080. Weiche Weichenendteil einbauen

Weiche und Weichenendteil einbauen, montieren, auf vorbereitete Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan, einschl. Behandeln der Kleiseisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen, Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen, Einbau: - EW - 54 - 190 - 1 : 7,5 - K.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Einschl. Schienen auf ESS

Einschl. Schienen auf ESS einbauen.

*** Unterbeschreibung 02

Einbau mit EDK

Einbau mit EDK des AN

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	T016086320	WE DresdenHbf 30 W 326	
LV:	01	Bf Dresden Hbf WE W326_260902	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.40.0090.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen vom Bahnwagen aufnehmen, verfahren, ablegen und ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen, montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen.	30,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Schienen verziehen / umsetzen /ablängen Einschließlich Schienen verziehen / in Querrichtung umsetzen ggf. auf Länge mechanisch trennen.			
	*** Unterbeschreibung 02 einschließlich Schwellen transportieren Einschließlich Schwellen an Bereitstellungsfläche aufnehmen, mit Bahnwagen des AN zur Einbaustelle transportieren, ggf. zwischenlagern.			
10.40.0100.	Schiene einbauen Schiene einbauen, einzubauende Schiene seitlich gelagert, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen, Verlegelücken herstellen, abgerechnet wird nach Schienenlänge, einschließlich Schienen in Querrichtung umsetzen. (Schienenerneuerung im Anschluss an den Bestand) Abrechnung nach Schienenlänge.	21,000 m		
10.40.0110.	Rippenplatte ausbauen / montieren Fangvorrichtung Rippenplatte für Fangvorrichtung auf Holzschwelle ausbauen, Rippenplatte für Wiederverwendung zwischenlagern, Rippenplatte montieren auf Kunsth Holzschwelle, komplett einschl. Schwellenschrauben und Federringen, für Fangvorrichtung, Schraubenlöcher bohren, Anzahl 3 bis 4 pro Rippenplatte, einschl. Schwellenschrauben, Federringe und Schienenkleineisen (K-Befestigung) liefern. Abrechnung nach Stück Rippenplatte.	3,000 St		
10.40.0120.	Führungsschiene einbauen Führungsschiene einschließlich Fangvorrichtung wieder einbauen, einzubauende Schiene seitlich gelagert, einschließlich Schiene verziehen / in Querrichtung umsetzen, Abrechnung nach Schienenlänge.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		14,000 m		
Summe 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau				
10.41.	Stopf-/Richtarbeiten			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
10.41.0010.	Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	120,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 in mehreren Arbeitsgängen In mehreren Arbeitsgängen ins Gleis einbringen.			
	*** Unterbeschreibung 02 Wagen des AN Wagen des AN			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
10.41.0020.	Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb. Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit Betonschwellen, Verdichtgang mit zwei Eingriffen, max. 40 mm Hebung und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang im unteren oder oberen Strang einschl. Herstellen der Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang mit Schotter versehen, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet.	1,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

EW 54-190-1:7,5 K

EW 54-190-1:7,5 K
 einschließlich Endschwellensatz

STLB-Bau: 04/2022 097
10.41.0030. Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb.
 Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Grobrichten, Verdichtgang mit 2 Eingriffen, max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je Durchgang im unteren bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen der Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden Durchgang mit Schotter versehen, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

30,000 m

STLB-Bau: 04/2022 097
10.41.0040. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte m.Ölkreide
 Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.

120,000 m

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 097

10.41.0050. Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine

Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen, Spurweite 1435 mm (Normalspur).

120,000 m

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

Anschlussgleis

Anschlussgleis

Summe 10.41. Stopf-/Richtarbeiten

10.42. Schweißarbeiten

10.42.0010. STLB-Bau: 04/2022 097
Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte
 Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach Schienenlänge.

410,000 m

10.42.0020. STLB-Bau: 04/2022 097
Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV
 Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.

20,000 St

10.42.0030. STLB-Bau: 04/2022 097
Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen
 Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.

2,000 St

10.42.0040. STLB-Bau: 04/2022 097
Herzstück bearbeiten entgraten schleifen
 Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.

1,000 St

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 **WE DresdenHbf 30 W 326**
LV: 01 **Bf Dresden Hbf WE W326_260902** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 10.42. Schweißarbeiten			
10.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
10.44.0010.	Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.			
		10,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Wagen des AN Wagen des AN			
10.44.0020.	Weichenrichtung feststellen Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben, abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche.			
		1,000 St		
	STLB-Bau: 04/2022 097			
10.44.0030.	Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine Weiche stopfen und richten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen, - EW - 54 - 190 - 1 : 7,5 - K.			
		1,000 St		
	STLB-Bau: 04/2022 097			
10.44.0040.	Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte m.Ölkreide Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.			
		30,000 m		
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
10.44.0050.	Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.	15,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Einschl. Rampen in den Bestand Einschl. Rampen in den Bestand			
10.44.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.	15,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Führungsschiene Mehraufwendungen durch vorh. Führungsschiene sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.			
	*** Unterbeschreibung 02 Einschl. Rampen in den Bestand Einschl. Rampen in den Bestand			
	Summe 10.44. Stopfgang nach technischer...			
10.45.	Neuschienen schleifen			
10.45.0010.	*** Leitbeschreibung Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen Weichenfahrbahn maschinell profilgerecht schleifen, einschließlich Schienen der ESS Bereiche. Gemäß Ril 824.4010 und 4016 Schienenprofil herstellen. Abgerechnet wird nach Stück Weiche	1,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Unterbeschreibung 01

EW 54-500-1:12 B

EW 54-500-1:12 B

10.45.0020.

Schiene bearbeiten schleifen

Schiene bearbeiten, Fahrfläche maschinell profilgerecht schleifen,
Neulagenschleifen
gemäß Ril 824.4010 Schienenprofil herstellen,
Schleifen mit zugelassenen Verfahren.
Abrechnung nach Gleislänge.

42,000 m

Summe 10.45. Neuschienen schleifen

10.70. Sicherung und Bauaffine Dienstleistungen

10.70.0010.

Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die
Durchführung der Vorarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

1,000 psch

10.70.0020.

Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der
Haupt-Bauarbeiten betroffenen Gleisbereiche.

1,000 psch

10.70.0030.

Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten

Planung und Durchführung der vorgegebenen
Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem
Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich.

Umfang der Sicherungsmaßnahmen:
alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der
Nacharbeiten betroffenen Gleisbereiche.

1,000 psch

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	T016086320	WE DresdenHbf 30 W 326	
LV:	01	Bf Dresden Hbf WE W326_260902	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.70.0040.	Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfung Planung und Durchführung der vorgegebenen Sicherungsmaßnahmen zur Abwenden von Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten im Gleisbereich. Umfang der Sicherungsmaßnahmen: alle während der zeitlichen Vorgaben für die Durchführung der Belastungsstopfung betroffenen Gleisbereiche.	1,000 psch		
10.70.0050.	Signalisierung: Sh2-Signale Schutzhaltssignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der Profolfreiheit, vorhalten, betreiben, ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen. Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung. Umfang der Signalisierungsmaßnahme: Signalisierung aller für die Durchführung der Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.	1,000 psch		
10.70.0060.	Signalisierung: Lf-Signale Langsamfahrtsignale Lf 1 und Lf 2/3, ggf. m. Richtungspfeil, als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen, vorhalten, betreiben, ggf. anpassen an wechselnde Geschwindigkeiten bzw. Herstellung der Gültig- bzw. Ungültigkeit. Umfang der Signalisierungsmaßnahme: Signalisierung aller für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, während der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen erforderlich sind.	1,000 psch		
10.70.0070.	Signalisierung: Gleismagnet(e) des AN Baugleismagnet(e) 500 Hz oder 1000 Hz, für vorübergehende Langsamfahrstelle entsprechend Ril 892.9107A02 einbauen und in Betrieb nehmen, bei Aufhebung der vorübergehenden Langsamfahrstelle ausbauen und außer Betrieb nehmen ggf. bei zeitweiliger Aufhebung der Langsamfahrstelle ausbauen, damit außer Betrieb nehmen, und wieder einbauen, damit wieder in Betrieb nehmen,			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	ggf. umsetzen, Gleismagnet(e) am Einbauort bereitstellen und nach dem Ausbauen vom Einbauort entfernen. Umfang der Maßnahme: Absicherung aller für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, während der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen erforderlich sind.	1,000 psch		
10.70.0080.	Signalisierung: Signal EI 6 Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem Stromabnehmer", rückstrahlend, auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen, vorhalten, Umfang der Signalisierungsmaßnahme: Signalisierung aller für die Durchführung der Baumaßnahme erforderlichen Standorte, während der zeitlichen Vorgaben, in denen die Signalisierung erforderlich ist.	1,000 psch		
10.70.0090.	Erdungsbesteck einschl Spannungsprüfer Beistellung der Erdungsbestecke und der Spannungsprüfer. Erdungsbesteck bestehend aus Erdungsstangen zur profilfreien Erdung einschl. Erdungsseile und Spannungsprüfer gemäß VDE 0681 in ausreichender Anzahl.	1,000 psch		
10.70.0100.	Einsatz Bahnerdungsberechtigter Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Einsatz von Personal als Bahnerdungsberechtigten. Durchführung der Bahnerdungen in dem erforderlichen Umfang, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.	16,000 h		
10.70.0110.	Einsatz Schaltantragsteller Stundenverrechnungssatz je Arbeitsstunde für Einsatz von Personal als Schaltantragsteller. Beantragen von Schaltungen und Ausführen von Schalthandlungen im Auftrage des AG. Schaltantragsteller, inkl. Nebenkosten und Zuschlägen.	78,000 h		
Summe 10.70. Sicherung und Bauaffine Die...				

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.80.	Instandhaltungsarbeiten			
10.80.0010.	*** Leitbeschreibung defekte Deckel Kabeltrog Gr. I i.F. ausbauen, entsorgen Defekte Deckel Kabeltrog Gr. I i.F. ausbauen und fachgerecht entsorgen.	3,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 alte Deckel entsorgen Einschließlich alte defekte Deckel aufnehmen und entsorgen.			
10.80.0020.	*** Leitbeschreibung Deckel für Kabeltrog Gr. I i.F. liefern, einbauen Deckel für Kabelkanal Gr. I i. F. liefern und einbauen, Stahlbetonfertigteile, Beton C 30/37 nach EN 206-1, Ausführung gemäß BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S 4201.06.2, bemessen und geprüft für 10 kN Belastung, Baulänge 500 mm. Deckel als Ersatz für fehlende / defekte Deckel.	3,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 alte Deckel entsorgen Einschließlich alte defekte Deckel aufnehmen und entsorgen.			
10.80.0030.	Schotterabfangung Schotterabfangung an vorhandenem Kabelschacht / Kabelkanal verlängern, einschließlich aller Schotter- und Erdarbeiten, Material liefern. Länge 8 m	1,000 psch		
Summe 10.80.	Instandhaltungsarbeiten			
Summe 10.	Weiche W326			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: T016086320 **WE DresdenHbf 30 W 326**
LV: 01 **Bf Dresden Hbf WE W326_260902** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
10.	Weiche W326	
10.10.	Interne Baustellenlogistik	
10.15.	Absteckung, Abnahmemessung, Bestandsdokumentation	
10.20.	Zusammenhangsarbeiten	
10.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	
10.41.	Stopf-/Richtarbeiten	
10.42.	Schweißarbeiten	
10.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	
10.45.	Neuschienen schleifen	
10.70.	Sicherung und Bauaffine Dienstleistungen	
10.80.	Instandhaltungsarbeiten	
Summe 10. Weiche W326		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: T016086320 WE DresdenHbf 30 W 326
 LV: 01 Bf Dresden Hbf WE W326_260902 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	01	
10.	Weiche W326	
Summe LV		01 Bf Dresden Hbf WE W326_...
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%		
		
		=====