

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NME... We_5913_NMER_2027
Leistungsverzeichnis: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn W10 NMER

Auftraggeber: DB InfraGO AG
Straße: Adam-Riese-Straße 11-13
PLZ/Ort: 60327 Frankfurt am Main

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn W10 NMER
Status: Freigegeben **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
10.	Weichenerneuerung W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn W10 NMER	3
10.10.	Interne Baustellenlogistik	3
10.15.	Absteckung und Abnahmemessung	4
10.20.	Zusammenhangsarbeiten	6
10.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	11
10.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten	16
10.42.	Schweißarbeiten	18
10.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	19

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.	Weichenerneuerung W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn W10 NMER			
10.10.	Interne Baustellenlogistik			
10.10.0010.	Baustellenlogistik für Hauptarbeiten Baustellenlogistik für Hauptarbeiten, Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal, Transport von Abfällen und Stoffen, schienengebundener Transport, zwischen Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller schienengebundener Transportmittel und Maschinen, Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.	1,000 psch		
10.10.0020.	Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn. Notwendigkeit Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn. Notwendigkeit, Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal, Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle, Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl. Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.	1,000 psch		
Summe 10.10. Interne Baustellenlogistik				

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.15.	Absteckung und Abnahmemessung			
10.15.0010.	Absteckung durchführen Absteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen des AG. Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen. Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten) Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF. Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn. Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.	1,000 psch		
	*** Leitbeschreibung			
10.15.0020.	Weichen messen mit Messdatenerfassungsgerät Vermessen der Weiche mit Messdatenerfassungsgerät nach dem Einbau und vor der Freigabe - Messen der Spurführungsmaße und der gegenseitigen Höhenlage gemäß Richtlinie des AG mit einem automatischen Messdatenerfassungsgerät (MessReg, SGMT 5-D) sowie der Zungenprüfung nach dem für die Weichengrundform gültigen Abnahmeprüfblatt - Messergebnisse dem AG in digitaler Form übergeben. Oberbauform der einzubauenden Weichen: EW - 49 - 190 - 1 : 9 - K	1,000 psch		
	*** Unterbeschreibung 01			
	Ausführung der Messung Ausführung nur von dafür speziell ausgebildeten und geprüften Fachpersonal Der Auftraggeber stellt die erforderlichen Weichenkartedaten in digitaler Form zur Verfügung - Messdaten werden dem AN im jeweilig zuständigen Netzbezirk übergeben			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.15.0030.	*** Leitbeschreibung Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche Geodätische Abnahme Vermessung - Weiche und anschließende Gleisbereiche Durchführung der Geodätischen Abnahme Vermessung im Bereich des Weichenumbaus und der anschließenden Gleisbereiche mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten und Trassen / Gradienten inkl . Erstellung und Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.	3,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Durchführung geodätische Abnahmevermessung Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung durchgeführt haben.			
10.15.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Lichtraumengstelle aufmessen Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.	10,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Lichtraumengstellenauswertung Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.			
10.15.0050.	Bestandsdokumentation lvi- Plan (AVANI) Veränderungen der Topographie einmessen und in AVANI im Abbildungssystem DB R EF einarbeiten (AVANI - Job) , Ausführung durch präqualifiziertes Ingenieurbüros mit AVANI Zugang. Einmessung gemäß Ril 883.7100.	1,000 psch		
10.15.0060.	*** Leitbeschreibung Hauptpunkte kennzeichnen Hauptpunkte kennzeichnen Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW , BE , AA ,NW , AE) der Gleistrasse dauerhaft, durch			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Anbringen von Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plättchen mit ausgestanzter Markierung liefern und einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte, Schriftgröße 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen an Haken- oder Schwellenschraube.	5,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage dieses Loses			
10.15.0070.	dv-gestützte Weichenmessung dv-gestützte Weichenmessung mit Übergabe digitaler Ergebnisse zur Erfassung im IIS des Auftraggebers.	3,000 St		
	Summe 10.15. Absteckung und Abnahmeme...			
10.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 000			
10.20.0010.	Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig wärmegeämmt L 6m B 2,5m Büro Toilettenraum Bürocontainer, aufstellen und räumen, zur Nutzung durch den AG, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, wärmegeämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen Untergrund, Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert vergütet, für Büro einschl. Toilettenraum, ein WC, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit einem Tisch, Maße L/B 0,8/1,6 m.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Energiekosten und einschließlich Energiekosten und tägliche Reinigung			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 02 mobile Toilette aufstellen räumen Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, mit Seifensponder, mit Papierhandtuchhalter, mit Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, aufstellen und räumen.			
	*** Unterbeschreibung 03 Bürocontainer bis 1 Woche nach Baustellenende vorhalten Bürocontainer bis 1 Woche nach Baustellenende vorhalten			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau).			
10.20.0020.		1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Bereitstellungsplatz vorhalten Bereitstellungsplatz vorhalten, Vorhaltdauer ein Monat, für Stoffe Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).			
	*** Unterbeschreibung 02 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Unterbeschreibung 03 Hinweis Fotodokumentation und Beweissicherung des ursprünglichen Zustandes, Übergabe der Unterlagen an den AG.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Bereitstellungsplatz einrichten räumen Bereitstellungsplatz für Altschotter, Unterbauschichten und Boden, einrichten und räumen, für Stoffe Zuordnung LAGA Z 1.2 (eingeschränkter offener Einbau, in hydrogeologisch günstigen Gebieten).			
10.20.0030.		1,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 Abdeckung Boden und Haufwerk aus HDPE-Folie, Dicke mind. 0,5 mm, Abdeckung aus HDPE-Folie, Dicke mind. 0,5 mm,			
	*** Unterbeschreibung 02 Bereitstellungsplatz vorhalten Bereitstellungsplatz vorhalten, Vorhaldedauer ein Monat, für Stoffe Zuordnung Z 1.2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen).			
	*** Unterbeschreibung 03 bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Unterbeschreibung 04 Hinweis Fotodokumentation und Beweissicherung des ursprünglichen Zustandes, Übergabe der Unterlagen an den AG.			
10.20.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Montage-Demontageplatz einrichten räumen Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in Bahnhofsbereichen.	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Montage-/Demontageplatz vorhalten Montage-/Demontageplatz vorhalten, Vorhaldedauer ein Monat, für Stoffe Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau).			
	*** Unterbeschreibung 02 Hinweis Fotodokumentation und Beweissicherung des ursprünglichen Zustandes, Übergabe der Unterlagen an den AG.			
10.20.0050.	Beleuchtung Baustelle aufbauen betreiben abbauen Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4 aufbauen, betreiben und abbauen, betreiben über die gesamte Bauzeit und Umbaulänge, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Entfernung von der Schallquelle.	1,000 psch		
10.20.0060.	STL-Bau: 10/2025 002 Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m GU Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Aushubtiefe bis 1,25 m, Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	5,000 m3		
10.20.0070.	STL-Bau: 04/2026 097 Weiche Weichenendteil abladen Weiche einschl. Weichenendteil abladen, von Bahnwagen, vom AG beigestellt, am Montageplatz, Weichenbauform: - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - K.	2,000 St		
10.20.0080.	*** Leitbeschreibung STL-Bau: 10/2025 097 Schiene abladen von Bahnwagen L 18-30m Schiene abladen, von Bahnwagen, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern, Schienenlänge über 18 bis 30 m.	60,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anschlussbereich der Weichen Anschlussbereich der Weichen			
10.20.0090.	STL-Bau: 10/2025 097 Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m Schiene in Längsrichtung verziehen, Schienenlänge über 18 bis 30 m, über 10 bis 50 m.	100,000 m		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.20.0100.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097 Schwelle abladen von Förderfahrzeug gleislos L 2,5-3m Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von gleislosen Förderfahrzeugen, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	40,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Schwellentyp B70, B90, H Schwellentyp B70, B90 im Bereich WA und WES W7 und Schwellentyp H im Bereich W10			
10.20.0110.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Rangier-Zwischenweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm Rangier- oder Zwischenweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 8 cm, abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.	120,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2 Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2 Bodenmaterial der Klassen 0 (BM-0), F0 (BM-F0) , Baggergut der Klassen 0 (BG-0), F0 (BG-F0); Gleisschotter der Klasse 0 (GS-0) Bodenmaterial der Klasse F1 (BM-F1), Baggergut der Klasse F1 (BG-F1) Bodenmaterial der Klasse F2 (BM-F2), Baggergut der Klasse F2 (BG-F2) Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3), Baggergut der Klasse F3 (BG-F3) Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1) Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2) Recycling-Baustoff der Klasse 3 (RC-3)			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 02 Bereiche Im Bereich Weichen 7 und 8 feldseitig Richtung l.d.B., Weiche 10 l.d.B. und r.d.B.			
10.20.0120.	Kabelkanal sichern Kabeltrogstrecken (Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m) während der Bauzeit vor Beschädigungen schützen (mit Holzbohlen o. ä .). gegen kippen sichern	90,000 m		
	*** Leitbeschreibung Schachtdeckel sichern Sicherung Schachtoberteil Schachtoberteil einschl. Deckel bis 1,20 m während der Bauzeit vor Beschädigungen schützen (mit Holzbohlen o. ä .)	10,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Hinweis Ebenfalls im Bereich der Baustelleneinrichtungs- und Montageflächen			
10.20.0140.	LST - Material transportieren, abladen LST- Material (Neustoffe und Altstoffe) , in Gitterboxen gelagert, von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz des Nbez. zur Montagestelle und von der Demontagestelle zum Lagerplatz des Nbez. t ransportieren, einschließlich auf- und abladen der Gitterboxen nach Anweisung des Fachdienst LST, einschließlich Längstransport innerhalb der Baustelle.	1,000 psch		
	Summe 10.20. Zusammenhangsarbeiten (He...			
10.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.40.0010.	STLB-Bau: 10/2025 097 Fahrschiene trennen mech. Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.	12,000 St		
10.40.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097 Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren lagern zerlegen Fahrbahnteile Schwellen verladen Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen, in Teilen aufnehmen, verfahren und zum Zerlegen seitlich lagern, zerlegen, Fahrbahnteile und Schwellen getrennt versandfertig verladen, Einzel- und Kleiseisenteile sammeln und versandfertig verladen, Weichenbauform: - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - H.	2,000 St		
	*** Unterbeschreibung 01 Verladung Materialien getrennt und sortiert an Bereitstellungsfläche verfahren und für LKW-Abholung bereitstellen.			
	*** Unterbeschreibung 02 Schienenlänge bis 12m Schienenlänge bis 12 m, erforderliche Trenn-/Brennschnitte werden nicht gesondert vergütet.			
	*** Unterbeschreibung 03 Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen. Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.			
	*** Unterbeschreibung 04 einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren / Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03 Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle			
	*** Unterbeschreibung 05 Transportentfernung bis 500m Transportentfernung bis 1000m			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.40.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097 Gleisjoch aufnehmen verladen Gleis jochweise aufnehmen, versandfertig verladen auf gleisloses Förderfahrzeug, vom AG beigestellt, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen zum Verschrotten trennen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.	30,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Im Bereich WA und WES W7 Im Bereich WA und WES W7			
	*** Unterbeschreibung 02 Schienenlänge bis 12m Schienenlänge bis 12 m, erforderliche Trenn-/Brennschnitte werden nicht gesondert vergütet.			
	*** Unterbeschreibung 03 einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren / Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03 Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle			
10.40.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097 Bettung aufn. verladen B 5,4-5,6m D 15-20cm Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut, maschinell aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen im Nachbargleis, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite über 5,4 bis 5,6 m, Dicke über 15 bis 20 cm.	152,000 m3		
	*** Unterbeschreibung 01 einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte			
	*** Unterbeschreibung 02 Abgerechnet wird nach Abtragprofil Abgerechnet wird nach Abtragprofil			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.40.0050.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097 Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 4-7m D 15-20cm Bettung aus Gleisschotter, aus gleislosem Förderfahrzeug entladen, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Bearbeitungsbreite unter Weiche über 4 bis 7 m, Dicke über 15 bis 20 cm.	70,000 m3		
	*** Unterbeschreibung 01 Neuschotter von Kippwagen des AG Neuschotter von Kippwagen des AG entladen, nach Erfordernis umsetzen oder vortreiben.			
	*** Unterbeschreibung 02 Grundsotter bis 4cm unter Unterkante Grundsotter bis 4cm unter Unterkante neuer Schwelle			
	*** Unterbeschreibung 03 Abgerechnet wird nach Auftragprofil Abgerechnet wird nach Auftragprofil			
10.40.0060.	STLB-Bau: 04/2026 097 Weiche Weichenendteil einbauen Weiche und Weichenendteil einbauen, Einzelteile vom Lagerplatz zum Montageplatz transportieren, montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan, Förderweg über 200 bis 250 m, Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen, Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen, AN stellt Hebezeug, Einbau: - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - K.	2,000 St		
10.40.0070.	STLB-Bau: 04/2026 097 Gleisjoch auf Verlegeplanum einbauen an Gleis anbinden Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Joch montieren, am Montageplatz aufnehmen, zur Einbaustelle transportieren, aufnehmen, ablegen und ausrichten, Schienen stellen während der Bauzeit der AN, Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Schienenlänge bis 15 m, an bestehendes Gleis anbinden.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		30,000 m		
10.40.0080.	STL-Bau: 10/2025 097 Fahrschiene aus-einbauen Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene seitlich lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Schiene mechanisch trennen, Länge der auszubauenden Schiene über 10 bis 15 m, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen, Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen und instand halten, Länge der einzubauenden Schiene über 20 bis 30 m, abgerechnet wird nach Schienenlänge.	60,000 m		
10.40.0090.	*** Leitbeschreibung Weichenfahrbahn aus-einbauen Weichenfahrbahn aus- und einbauen, auszubauende Schiene seitlich lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Schiene mechanisch trennen, Länge der auszubauenden Schiene über 10 bis 15 m, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen, Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen und instand halten, Länge der einzubauenden Schiene über 20 bis 30 m, abgerechnet wird nach Schienenlänge. Weichenbauform: - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - H.	40,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 W10 W10			
	*** Unterbeschreibung 02 Anwendung Stilllegungsart IV Anwendung der Stilllegungsart IV mit Rückbau Verschlusseinrichtung, Rückbau beider Weichenzungen, Anschwenkung Backenschiene mit Umrüstung Rippenplatten, Ausbau Herzstück, Lückenschluss mit Schiene und mit Umrüstung Rippenplatten			
	*** Unterbeschreibung 03 Schiene aufladen auf Förderfahrzeug gleislos Schiene aufladen, auf gleislose Förderfahrzeuge, vom AG beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem Gleis gelagert.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.40.0100.	STLB-Bau: 04/2026 097 Schiene aufladen auf Förderfahrzeug gleislos Schiene aufladen, auf gleislose Förderfahrzeuge, vom AG beigestellt, im Baustellenbereich, verteilt neben dem Gleis gelagert.	100,000 m		
Summe 10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau				
10.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten			
10.41.0010.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	170,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung Abgerechnet wird nach Wiegekarte, Lieferschein bzw. Wagenlisten			
10.41.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097 Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd. Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit Betonschwellen, beim Heben im Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 A01 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet, Weichenbauform: - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - K.	3,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil einschließlich Weichenendteil			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097			
10.41.0030.	Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb. Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.	30,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anschlussbereiche W7 Anschlussbereiche W7			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097			
10.41.0040.	Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.	100,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 Anschlussbereiche Anschlussbereiche W7			
Summe 10.41. Stopf- und Richt-Arbeiten				

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.42.	Schweißarbeiten			
	STLB-Bau: 10/2025 097			
10.42.0010.	Schweißwulst mech. abarbeiten Schweißwulst mechanisch abarbeiten.			
		4,000 St		
	STLB-Bau: 10/2025 097			
10.42.0020.	Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach Schienenlänge.			
		410,000 m		
	STLB-Bau: 04/2026 097			
10.42.0030.	Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.49 Sch.49 Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.			
		55,000 St		
	STLB-Bau: 10/2025 097			
10.42.0040.	Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.			
		2,000 St		
	STLB-Bau: 10/2025 097			
10.42.0050.	Herzstück bearbeiten entgraten schleifen Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.			
		2,000 St		

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.42.0060.	STLB-Bau: 10/2025 097 Neuschiene maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm Neuschiene in Weiche maschinell bearbeiten, auf Strecken bis 160 km/h, Abtragtiefe 0,3 bis 0,6 mm, Abrechnung nach Gleislänge.	240,000 m		
Summe 10.42. Schweißarbeiten				
10.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit			
10.44.0010.	Absage Belastungsstopfgang Absage des Belastungsstopfganges weniger als 3 Tage vor Ausführungstermin. Mit der Pauschale sind alle entstehende Kosten erfasst, die aus der kurzfristigen Absage entstehen.	1,000 psch		
10.44.0020.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	40,000 t		
	*** Unterbeschreibung 01 Abrechnung Abgerechnet wird nach Wiegekarte, Lieferschein bzw. Wagenlisten			
10.44.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Weichenrichtung feststellen Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche.	204,000 m		
	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil einschließlich Weichenendteil			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.44.0040.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097 Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine Weiche stopfen und richten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, mit geringster Hebung an den Hochpunkten, Richtungsfehler bis 2 cm im gleichen Arbeitsgang beseitigen, Bettungsquerschnitt herstellen, - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - K.	3,000 St		
10.44.0050.	*** Unterbeschreibung 01 einschließlich Weichenendteil einschließlich Weichenendteil STLB-Bau: 04/2026 097 Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte Ölkreide Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte auf den Schwellen mit Ölkreide anschreiben.	30,000 m		
10.44.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097 Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine Gleis stopfen, richten und verdichten, nach angeschriebenen Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.	100,000 m		
10.44.0070.	*** Unterbeschreibung 01 Anschlussbereiche Anschlussbereiche W7 STLB-Bau: 04/2026 097 Schraubverbind. überprüfen verspannen Nenn-Andrehmomente von waagerechten Schraubverbindungen (M27) je Weiche überprüfen und verspannen RiL 824.3430Z01, Weichenkurzzeichen - EW - 49 - 190 - 1 : 9 - K.			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn
 W10 NMER

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		3,000 St		
Summe 10.44.	Stopfgang nach technischer...			
Summe 10.	Weichenerneuerung W7, W8;...			

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn... **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
10.	Weichenerneuerung W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn W10 NMER	
10.10.	Interne Baustellenlogistik	
10.15.	Absteckung und Abnahmemessung	
10.20.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	
10.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	
10.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten	
10.42.	Schweißarbeiten	
10.44.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	
Summe 10.	Weichenerneuerung W7, W8;...	

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: We_5913_NMER... We_5913_NMER_2027
 LV: G.016182362, 64 WE W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	G.016182362, 64	
10.	Weichenerneuerung W7, W8; Erneuerung Weichenfahrbahn W10 NMER	
Summe LV		G.016182362, 64 WE W7, W8;...
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%		
		