# Leistungsbeschreibung Bauüberwachung

Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschützt. Der DB AG steht an dieser Unterlage das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen der Vervielfältigung und Weitergabe bedürfen der Zustimmung der DB AG.

# LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- - - - - - - - - - - - - -

## Fachtechnische/bauvertragliche Bauüberwachung (Objektüberwachung) Technische Ausrüstung (§ 55 Absatz 1 Nummer 8 HOAI “Leistungsphase 8“)

### Rahmenbedingungen

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen der EIU sind so zu bauen, zu ändern, instand zu halten und zu nutzen, dass die Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die besonderen Anforderungen, die aus dem Bahnbetrieb herrühren, gewährleistet sind.
Die Bauüberwachung hat die vertraglich vereinbarten fachtechnischen/bauvertraglichen Überwachungsleistungen zu erbringen und die entsprechenden Hinweise und neben den Erläuterungen in den Rahmenbedingungen der ZVB Bauüberwachung zu beachten sowie bei Vorliegen/Eintreten der geschilderten Ereignisse/Umstände die erforderlichen Maßnahmen/Leistungen zu veranlassen bzw. zu erbringen.

## 1. Überwachung der Ausführung des Objekts

| | Leistungstext | Leistung AN | AG | entfällt |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **(1)** | Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den Montage und Werkstattplänen, den einschlägigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik | x | | |
| **(2)** | Führen der Planlaufliste aller auf der Baustelle vorhanden TGA-Fachplanungen und Berechnen sowie Organisieren und Überwachen der Planverteilung. | x | | |
| **(3)** | Überwachen der Schnittstellen mit anderen Gewerken und der TGA-Mieterplanung. | x | | |

## 2. Mitwirkung beim Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Zeitplanes (Balkendiagramm)

| | Leistungstext | Leistung AN | AG | entfällt |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **(1)** | Mitwirken beim Aufstellen eines Zeitplanes unter Berücksichtigung notwendiger Fristen einschl. Lieferfristen und entsprechender Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Gewerken. | x | | |

## 3. Ausbildung und Einweisung von Bedienungspersonal

| | Leistungstext | Leistung AN | AG | entfällt |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **(1)** | Koordinieren der Einweisung des Anlagenverantwortlichen und/oder des Instandhalters der DB AG hinsichtlich der Anlagen der DB in die Bedienung, notwendige Wartung und Störungsbeseitigung durch das/die bauausführende/n Unternehmen. | x | | |