iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	**T016089116**	**WE Priestewitz 16 W35**
Leistungsverzeichnis:	**1**	**WE Bf Priestewitz 16W35**

Auftraggeber:	DB InfraGO AG, Region Südost Netz Dresden
Straße:	Ammonstraße 8
PLZ/Ort:	01069 Dresden

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**T016089116**	**WE Priestewitz 16 W35**
LV:	**1**	**WE Bf Priestewitz 16W35**
Status:	**Freigegeben**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	BE, Logistik, übergreifende Leistungen	3
01.10.	Interne Baustellenlogistik	3
01.20.	Baustelleneinrichtung	4
01.30.	techn. Bearbeitung	9
02.	WE W16W35	14
02.15.	Absteckung und Abnahmemessung	14
02.20.	Zusammenhangsarbeiten	15
02.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	16
02.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten	22
02.42.	Schweißarbeiten	24
02.43.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	26
03.	SwE Gleis 23	29
03.15.	Absteckung und Abnahmemessung	29
03.20.	Zusammenhangsarbeiten	29
03.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	30
03.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten	31
03.42.	Schweißarbeiten	32
04.	Erneuerung GEA	34
04.15.	Absteckung und Abnahmemessung	34
04.20.	Zusammenhangsarbeiten	34
04.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	35
04.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten	38
04.42.	Schweißarbeiten	39

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	**T016089116**	**WE Priestewitz 16 W35**	
LV:	**1**	**WE Bf Priestewitz 16W35**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.	**BE, Logistik, übergreifende Leistungen**			
01.10.	**Interne Baustellenlogistik**			
01.10.0010.	**Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal** Baustellenlogistik, Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal, Transport von Abfällen und Stoffen, schienengebundener Transport, zwischen Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Verwendungsstelle sowie Gegenrichtung, einschl. Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf), einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und schienengebundenen Maschinen, Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne, Veranlassen und Überwachen der Abfuhr aller schienengebundener Transportmittel und Maschinen, Baustellenlogistik gelten für alle Bauabschnitt dieses LVs.	1,000 psch	.....	.....
01.10.0020.	**Wagenkontrollbuch** Führung Wagenkontrollbuch, inkl. regelmäßige Vorlage im Original bei Bauüberwachung Bahn und per Mail bei AG.	1,000 psch	.....	.....
01.10.0030.	**Gestellung RES-Wagen** Gestellung RES-Wagen durch AN Bau, Vorhalten über gesamte Bauzeit, für Materialtransporte und Baulogistik	3,000 St	.....	.....
	*** Leitbeschreibung			
01.10.0040.	**Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle** Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten nach § 59 KrWG und mind. 1 Jahr Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur Koordinierung des Abfallmanagements des AN vor Ort gemäß Vorbemerkungen Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten Nachweis-führung und Dokumentation vor Ort gemäß Vorbemerkungen sowie als Ansprechpartner in allen Fragen des Abfall-			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	managements für den AG				
		1,000	St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Die Position gilt die Entsorgung folgende Stoffe** Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe durch den AN: - Beton und Abbruchmaterial - Randwegmaterial - Zwischenlagen				
	*** Leitbeschreibung				
01.10.0050.	**Entsorgungskonzept AN Bau gem. Vorbemerkungen** Entsorgungskonzept AN Bau gem. Vorbemerkungen und PM 60-03a Mustergliederung Entsorgungskonzept AN Bau Entsorgungskonzept erarbeiten und ständig aktualisieren / ergänzen gem. Baufortschritt inkl. Vorbereitung / Mitwirkung bei der Erstellung der Nachweisunterlagen für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle gem. Vorbemerkungen Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spätestens 4 Wochen nach Zuschlagerteilung, die erste Vollversion spätestens 4 Wochen vor Baubeginn beim AG zur Bestätigung vorzulegen Das Vorliegen eines bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für jegliche Wiedereinbau- und Entsorgungsmaßnahmen				
		1,000	St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Die Position gilt die Entsorgung folgende Stoffe** Die Position gilt für die Entsorgung folgender Stoffe durch den AN: - Beton und Abbruchmaterial - Randwegmaterial - Zwischenlagen				
	Summe 01.10. Interne Baustellenlogistik				.....
01.20.	**Baustelleneinrichtung**				
01.20.0010.	**Baustelle einrichten** Geräte, Großgeräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten, die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, Montage- / Demontageflächen, sonstige Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

1,000 psch .....

01.20.0020. **Baustelle vorhalten, unterhalten und betreiben**

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl., die für die Baustelle notwendig sind und nicht mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen vergütet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß Baufortschritt.

1,000 psch .....

01.20.0030. **Baustelle räumen**

Baustelle von allen Geräten, Großgeräten, Anlagen, Einrichtungen und dergl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

1,000 psch .....

01.20.0040. **Beleuchtung MLV-ALI_01020200**

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie aufbauen, für die Dauer der

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen, betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der hierfür notwendigen Beleuchtungseinrichtungen. Auszuleuchtende Länge / Bereich: '(>gesamter Baubereich<)'. Beleuchtung blendfrei für Zugverkehr. Signalfarben dürfen nicht verwendet werden.	1,000 psch		.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
01.20.0050.	**Bereitstellungsplatz einrichten räumen** Bereitstellungsplatz einrichten und räumen, für Stoffe gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023.	1,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Bereitstellungsplatz vorhalten** Bereitstellungsplatz vorhalten, Vorhaltedauer über gesamte Bauzeit für Stoffe GS0, GS1/ BM0, BM1 und GS2, GS3/ BM2, BM3/ RC2, RC3			
	*** Unterbeschreibung 02 **bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung** bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
01.20.0060.	**Bereitstellungsplatz einrichten räumen** Bereitstellungsplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in Bahnhofsbereichen.	1,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung** bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
01.20.0070.	**Montage-/Demontageplatz einrichten räumen** Verfahrensabhängigen Montage-/Demontageplatz für Gleisjoche und Weichen, einrichten und räumen, in Bahnhofsbereichen.	1,000 St	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

*** Unterbeschreibung 01

Montage-/Demontageplatz vorhalten

Montage-/Demontageplatz vorhalten, über notwendige Bauzeit.

01.20.0080. **Vorhandene Zufahrtswege**

Genehmigung zur Nutzung von öffentlichen Straßen sind einzuholen, Beschilderungen, Absperrungen und Hinweisschilder sind zu liefern, aufzustellen und nach Nutzung
zurückbauen. Die Erstellung der zur Genehmigung notwendigen Planunterlagen wird nicht gesondert vergütet.
Für Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind ständig entsprechende Zufahrtsmöglichkeiten zu gewährleisten. Behinderungen des öffentlichen Verkehrs sind weitestgehend zu minimieren.
Bei den vorhandenen Breiten der Zu- und Abfahrten aus dem öffentlichen Verkehrsraum muss der AN mit den örtlichen Gegebenheiten auskommen und sich darauf einstellen. Der AN muss dies mit seinem Angebot berücksichtigen und einkalkulieren
Schäden, die auf öffentlichen oder privaten Straßen, Wegen oder Flächen entstehen, sind nach Abschluss der Baumaßnahme durch den AN zu beseitigen. Die genutzten Flächen und Wege sind mit Freistellungsnachweis zurückzugeben.

1,000 psch .....

01.20.0090. **Reinigung Verkehrsflächen im Baubereich**

Reinigung aller Verkehrsflächen sowie Transportwege im Baubereich für die Dauer der Bauzeit, inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .....

01.20.0100. **Container für Baubüro des AG MLV-ALI_01020070**

Container für Baubüro des AG aufstellen, nach Abschluss der Baumaßnahme beseitigen, einschl. Standplatz herrichten. Versorgungs- und Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen und nach Abschluss der Baumaßnahme beseitigen.
Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Grundfläche 1 x 6,00 m x 2,50 m. Ausstattung: Baubüro für 2 Arbeitsplätze, jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Telefon, Aktenbock, Schreibtischlampe und Papierkorb ausstatten, einschl. verschließbarer Akten- und Kleiderschränke. 1 A3 "all-in-one" (Drucker/Fax/Scanner/Kopierer) mit Einzug, Farbdrucker, Telefon und DSL-Anschluss, Kühlschrank.
70 v. H. des Preises werden nach Übernahme des Büros

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet. Stellplätze für 2 Pkw herrichten Vorhalten und Betreiben der Baubüros wird gesondert vergütet.				
		1,000	St	.....	.....
01.20.0110.	**Container unterhalten MLV-ALI_01020080** Vorbeschriebene(n) Container für Baubüro AG mit allen Einrichtungen während der vertraglichen Ausführungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen und bei Bedarf heizen, '(>1<)' mal wöchentlich reinigen.				
		1,000	psch		.....
01.20.0120.	**Container für Besprechungsraum des AG MLV-ALI_01020110** Doppel-Container für Besprechungsraum des AG aufstellen, nach Abschluss der Baumaßnahme beseitigen, einschl. Standplatz herrichten. Besprechungsraum für 10 Personen Grundfläche 2 x 6,00 m x 2,50 m Ausstattung mit Heizung, Tischen, Stühlen und Garderobe sowie Magnetleisten etc. Einrichten nach Arbeitsstättenverordnung, Versorgungs- und Entsorgungsanschlüsse herstellen, anschließen, nach Abschluss der Baumaßnahme wieder beseitigen. 70 v.H. des Preises werden nach Übernahme des Büros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet. Vorhalten und Betreiben des Raumes werden gesondert vergütet.				
		1,000	psch		.....
01.20.0130.	**Besprechungs-Container unterhalten MLV-ALI_01020120** Vorbeschriebene Besprechungs- Container mit allen Einrichtungen während der vertraglichen Ausführungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen und bei Bedarf heizen, '(>1<)' mal wöchentlich reinigen.				
		1,000	psch		.....
01.20.0140.	**LST - Material transportieren, abladen** LST- Material (Neustoffe und Altstoffe) , in Gitterboxen gelagert, von Bahnwagen abladen bzw. vom Lagerplatz des Nbez. zur Montagestelle und von der Demontagestelle zum Lagerplatz des Nbez. transportieren, einschließlich auf- und abladen der Gitterboxen nach Anweisung des Fachdienst LST, einschließlich Längstransport innerhalb				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	der Baustelle.			
		1,000 psch		.....
	Summe 01.20. Baustelleneinrichtung			.....
01.30.	**techn. Bearbeitung**			
	STLB-Bau: 04/2024 097			
01.30.0010.	**Genehmigung Nachtarbeiten** Ausnahmegenehmigung für alle Nachtruhe störende Arbeiten des AN erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung, Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen des AG, erfüllen behördlicher Auflagen, einschl. Information der Presse und Reisenden durch Verteilen und Anbringen von Aushängen und Handzetteln.	1,000 St	.....	.....
	STLB-Bau: 04/2024 097			
01.30.0020.	**Genehmigung Sonn-/Feiertagsarbeiten** Ausnahmegenehmigung für alle Sonn-/Feiertagsarbeiten erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes schallgeschützter Maschinen, einschl. Zusammenführung, Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen des AG, erfüllen behördlicher Auflagen, einschl. Information der Presse und Reisenden durch Verteilen und Anbringen von Aushängen und Handzetteln.	1,000 St	.....	.....
01.30.0030.	**Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-ALI_01010300** Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur Durchführung der Arbeiten über die den Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen hinausgehenden Genehmigungen von Behörden (z.B. EBA, Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden)	1,000 psch		.....
01.30.0040.	**Schachterlaubnisscheine / EfE** Schachterlaubnisscheine / Erlaubnisscheine für Erdarbeiten und Kabelaufsichten, Kostenübernahme der Aufwendungen für das Einholen sämtlicher Schachterlaubnisscheine sowie für Kabel- und Leitungsaufsichten der bahninternen sowie aller betroffenen öffentlichen Versorgungsträger. Einschl. der Teilnahme an Ortsterminen und der Ortung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen durch die Versorgungsträger. Einzurechnen sind ebenfalls alle Aufwendungen für organisatorische und koordinierende Leistungen des AN, die im			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zusammenhang mit den Versorgungsträgern stehen.			
		1,000 psch		.....
	*** Leitbeschreibung			
01.30.0050.	**Lichtraumengstelle aufmessen** Aufmessung der im Umbaubereich identifizierten Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation mit einem Sicherheitsbereich von +10 cm einschl. der Parameter für die e-Wert-Berechnung gemäß Ril 883.7400.			
		1,000 psch		.....
	*** Unterbeschreibung 01			
	einschließlich Lichtraumengstellenauswertung Auswertung der erfassten Lichtraumengstelle im Rahmen der Engstellendokumentation einschl. Koordinatenermittlung.			
	*** Leitbeschreibung			
01.30.0060.	**Hauptpunkte kennzeichnen** Kennzeichnen der Hauptpunkte (UA, UE, BA , BW , BE , AA ,NW , AE) der Gleistrasse dauerhaft, durch Anbringen von Aluschildern (90x 60x 2mm) mit Bohrung 30 mm und ausgestanzter Buchstaben, ALU- Plättchen mit ausgestanzter Markierung liefern und einbauen. Abkürzung der Hauptpunkte, Schrifthöhe 20 mm. Ausgestanztes ALU-Plättchen befestigen an Haken- oder Schwellenschraube.			
		1,000 psch		.....
	*** Unterbeschreibung 01			
	Gilt für gesamtes LV Gilt für gesamtes LV			
01.30.0070.	**Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050** Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen Bearbeitung, Ausführung und Erstellung der Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle erforderlichen Vermarkungen, örtliche Aufmaße und Nebenleistungen sowie die Auswertungen der Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: '(>DHDN/DHHN12 / DB_REF2003 / DB_REF2016<)'.			
		1,000 psch		.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.30.0080.	**Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110** Sicherung und Dokumentation des bestehenden Festpunktfelds nach Rücksprache mit AG. Vorgaben des Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berücksichtigen. Die Dokumentation der Festpunkte hat im DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.	1,000 psch	.....	.....
01.30.0090.	**Beweissicherung MLV-ALI_01010120** Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen, Wege, Zufahrten sowie Übergängen zu öffentlichen und angrenzenden Straßenräumen und Geländeflächen, Vorfluteinrichtungen etc. als Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie nach Fertigstellung der ausgeschriebenen Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils '(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216	1,000 psch	.....	.....
01.30.0100.	**Beweissicherung im Sinne der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung MLV-ALI_01010130** Beweissicherung (mehrmalig) im Sinne der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller in Anspruch genomenen Flächen, als Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Büro - erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar nach Auftragsvergabe, - sowie nach Beräumung der Baustelle und aller genutzten Flächen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden, um die Teilnahme eines AG-Vertreters zu ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und nach			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind jeweils '(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.			
		1,000 psch		.....
01.30.0110.	**Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI MLV-ALI_01010230** Erstellen der Bestandsdokumentation mit: Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458 und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation Festpunktsystems und der Gleisvermarkung (Trassenplan = lvmg-Plan), Dokumentation aller Änderungen an baulichen Anlagen (z. B. Bahnsteige, Signale, Brücken usw.) in AVANI. Fortschreibung veränderter Sollgeometrie der Gleise und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle GNDEdit in der jeweils gültigen Form (Richtlinie 885). Der notwendige AVANI-Job ist beim regional zuständigen Fachbereich Datenmanagement I.NP-x-I(D) zur Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u. A. Ausgangsdaten für Lageplan = lvl-Plan) zu bestellen. Voraussetzung für die Arbeit in AVANI (Analyse, Verwaltung und Abgabe der DB Netz GeoInformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung (DB-Training). Grundlage sind die Schlussvermessung und die Bestandsunterlagen des AN. Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks erfolgt nach Rücksprache mit den Verantwortlichen der DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspläne. Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern: Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des kompletten und endgültigen Planbildes. Übernahmebestätigung des Fachbereiches Datenmanagement. Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG. Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level B) gemäß ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD mittels eTransmit, Microstation DGN V8. Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.			
		1,000 psch		.....
01.30.0120.	**Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250** Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf, insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die später nicht mehr sicht- und prüfbar sind mit Digitalkamera herstellen und dem AG baubegleitend übergeben. Mindestanzahl der Fotos: '(>99<)'. Ausführung 1* digital auf CD / DVD und			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	'(>1<)' in Papierform. Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben (Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel), Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216	1,000	psch		.....
01.30.0130.	**Bestandspläne erstellen/aktualisieren und liefern MLV-ALI_01010320** Bestandspläne (berichtigt nach Ausführung und Örtlichkeit) erstellen und einschließlich der Bestätigung des AN auf Übereinstimmung der Bestandspläne mit der Örtlichkeit sowie aktualisierter Metadatenliste '(>4 Wochen<)' vor VOB- Abnahme liefern, zur Qualitätskontrolle durch den AG. Einarbeitung der Kontrollergebnisse des AGs durch den AN. Berücksichtigung der im Boden verbliebenen Bauteile aufgrund der Ausführung in den Bestandsplänen. Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern für neu zu erstellende Bestandspläne durch den AN bei der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan) und Übernahme der Barcodenummern in die Bestandspläne. Ergänzung / Aktualisierung der durch IZ-Plan mit den Barcodenummern bzw. durch den AG zur Verfügung gestellten Metadatenlisten inkl. Streckendaten und Objektverknüpfungen. Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage einer durch den AN erstellten Test-Ausfertigung. Art der Lieferung der Bestandspläne: Alle Bestandspläne als digitale Unterlagen als Ansichts- und Quelldateien (Datenformat DWG) gemäß Ril 886.0103A01 an den AG übergeben. Lieferung von '(>1<)' Satz Bestandspläne in Papierform zur Qualitätskontrolle durch den AG. Lieferung von '(>1<)' Satz abschließend überarbeiteter Bestandspläne in Papierform inkl. Randstempel gemäß Ril 886.0102, auf Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und mit Randstempel versehenen Version der vom AN gelieferten Bestandspläne.	1,000	psch		.....
Summe 01.30.	**techn. Bearbeitung**				**.....**
Summe 01.	**BE, Logistik, übergreifende L…**				**.....**

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	**T016089116**	**WE Priestewitz 16 W35**	
LV:	**1**	**WE Bf Priestewitz 16W35**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.	**WE W16W35**			
02.15.	**Absteckung und Abnahmemessung**			
02.15.0010.	**Absteckung durchführen, nach** Absteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen des AG. Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen. Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten) Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF. Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn. Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.	1,000 psch	.....	.....
02.15.0020.	**Weichenmessung Montagemessung** Weichenmessung Montagemessung, Weiche während des Einbaus messen, per Hand, nach Angaben des AG. Abgerechnet wird je Stück Weiche.	1,000 Stk	.....	.....
02.15.0030.	**Weichenmessung mit Mes-Reg nach dem Einbau** Weichenmessung mit Mess-Reg Weiche nach dem Einbau und den Stopfarbeiten messen, nach Angaben des AG. Mess-Reg stellt der AN. Abgerechnet wird je Stück Weiche *** Leitbeschreibung	1,000 Stk	.....	.....
02.15.0040.	**Geodätische Vermessung - Weiche** Geodätische Vermessung - Weiche Durchführung der Geodätischen Vermessung der umgebauten Weichen mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883	1,000 Stk	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 **Durchführung geodätische Abnahmevermessung** Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung durchgeführt haben.			
	*** Leitbeschreibung			
02.15.0050.	**Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise** Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.	44,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Durchführung geodätische Abnahmevermessung** Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung durchgeführt haben.			
	Summe 02.15. Absteckung und Abnahmeme…			.....
02.20.	**Zusammenhangsarbeiten**			
	STLB-Bau: 04/2026 002			
02.20.0010.	**Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m GU** Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	5,000 m3	.....	.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
02.20.0020.	**Randweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm** Randweg profilgemäß herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag auf Bahnwagen des AN laden, Abtragtiefe bis 8 cm,			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	abdecken und verdichten mit Brechsand, Körnung 0/8 mm, Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.			
		93,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Einschließlich Einbau 1 Lage Geotextil zur Abgrenzung der Materialien** Einschließlich Einbau 1 Lage Geotextil zur Abgrenzung der Materialien			
	*** Unterbeschreibung 02 **Einschließlich Lieferung Randwegmaterial und Geotextil als Trennlage** Einschließlich Lieferung Randwegmaterial und Geotextil als Trennlage			
	*** Unterbeschreibung 03 **Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2** Zulässige mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV Anlage 2			
02.20.0030.	**Kabelkanal sichern** Kabeltrogstrecken (Kabelkanal b= 0 ,10m - 0 ,40m) während der Bauzeit vor Beschädigungen schützen (mit Holzbohlen o. ä .) gegen kippen sichern			
		1,000 psch		.....
	Summe 02.20. Zusammenhangsarbeiten			.....
02.40.	**Oberbauarbeiten inkl. Rückbau**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
02.40.0010.	**Weiche Weichenendteil abladen** Weiche einschl. Weichenendteil abladen, von gleislosen Förderfahrzeugen, vom AG beigestellt, am Montageplatz, Weichenbauform: - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.			
		1,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Einschließlich Transport vom Übergabepunkt zum Montageplatz und zur Einbaustelle** Einschließlich Transport von Montageplatz zur Einbaustelle			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Leitbeschreibung			
02.40.0020.	**Schiene abladen von Förderfahrzeug gleislos** Schiene abladen, von Förderfahrzeug gleislos , abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern, Schienenlänge über bis 45 m.	160,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01			
	Einschließlich Transport vom Übergabepunkt zur Einbaustelle Einschließlich Transport vom Übergabepunkt zur Einbaustelle			
	*** Leitbeschreibung			
	STLB-Bau: 04/2026 097			
02.40.0030.	**Schwelle abladen von Förderfahrzeug gleislos L 2,5-3m** Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von gleislosen Förderfahrzeugen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, am Baustellenlagerplatz, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m.	67,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01			
	Einschließlich Transport von BE-Fläche zur Einbaustelle Einschließlich Transport von BE-Fläche zur Einbaustelle			
	*** Unterbeschreibung 02			
	Schwellen B90 und B70 Schwellen B90 und B70, Anschlussbereiche Weiche			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
02.40.0040.	**Fahrschiene trennen mech.** Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.	6,000 St	.....	.....
	*** Leitbeschreibung			
	STLB-Bau: 04/2026 097			
02.40.0050.	**Fahrsch. aus-einbauen** Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene seitlich lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Schiene mechanisch trennen, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen, Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet wird nach Schienenlänge.	32,000 m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

*** Unterbeschreibung 01
Inkl Transport
Inkl Transport von Ausbaustelle zur BE-Fläche

*** Unterbeschreibung 02
Inkl Ablängen der Schienen
Inkl Ablängen der Schienen bis 5,80m und in den Container des AG verladen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

02.40.0060. **Weiche Weichenendteil ausbauen aufnehmen verfahren lagern zerlegen Fahrbahnteile Schwellen verladen**
Weiche und Weichenendteil ausbauen, Fahrbahn zum Verschrotten trennen, in Teilen aufnehmen, verfahren und zum Zerlegen seitlich lagern, zerlegen, Fahrbahnteile und Schwellen getrennt versandfertig verladen, Einzel- und Kleineisenteile sammeln und versandfertig verladen,
Weichenbauform: - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - H.

1,000 St ....

*** Unterbeschreibung 01
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.
Ausbauen 1 St Weichengrenzzeichen.

*** Unterbeschreibung 02
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren / Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03 Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 097

02.40.0070. **Schiene lösen aufnehmen**
Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen zum Verschrotten trennen, Kleineisenteile sammeln, sortieren und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.

122,000 m ....

*** Unterbeschreibung 01
Schiene aufladen transp. abladen
Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bereitstellungsfläche, verteilt neben dem Gleis gelagert, im Baustellenbereich, Transportweg bis 1.000 m.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
02.40.0080.	**Schwelle aufnehmen verladen** Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen auf gleisloses Förderfahrzeug, vom AG beigestellt, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten.	68,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln** einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren / Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03 Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle			
	*** Unterbeschreibung 02 **Einschließlich Transport von der Ausbaustelle zur Übergabestelle** Einschließlich Transport von der Ausbaustelle zur Übergabestelle			
	*** Leitbeschreibung			
02.40.0090.	**Bettung aufn. laden B über 4 bis 7m unter Weiche D 50-55cm** Bettung auf dem Bahnkörper, Gleis/Weiche abgebaut, aufnehmen und verladen, auf Bahnwagen des AG, freigelegte Unterbaukrone ebnen und verdichten, Bearbeitungsbreite über 4 bis 7 m unter Weiche, Dicke über 50 bis 55 cm.	327,000 t	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte** Einschl. der erforderlichen Längs- und Quertransporte			
	*** Unterbeschreibung 02 **Einschließlich Transport von der Ausbaustelle zur Übergabestelle** Einschließlich Transport von der Ausbaustelle zur Übergabestelle			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03 **Abgerechnet wird nach Abtragprofil** Abgerechnet wird nach Abtragprofil			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
02.40.0100.	**Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 4-7m D 30-35cm** Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Bearbeitungsbreite unter Weiche über 4 bis 7 m, Dicke über 30 bis 35 cm.	175,000 t	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte** Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle			
	*** Unterbeschreibung 02 **Abgerechnet wird nach Auftragprofil** Abgerechnet wird nach Auftragprofil			
	*** Unterbeschreibung 03 **Einschließlich Lieferung und Transport zur Einbaustelle** Einschließlich Lieferung und Transport zur Einbaustelle Schotterqualität gemäß DBS 918 061			
	*** Leitbeschreibung			
02.40.0110.	**Unterbau vorbereiten Schienen/Schwellen ausgebaut Unterbauschichten ausbauen** Unterbau für Herstellung Ausgleichsschicht vorbereiten, bei ausgebauten Schienen und Schwellen, Gesamtabgrabungstiefe über 60 bis 65 cm, gemessen von Schwellenoberkante, Ausbaubreite über 4 bis 7 m, unter Weiche, Unterbauschichten ausbauen, Abtrag auf Förderfahrzeug gleislos laden, auf Bereitstellungsplatz des AG abladen, Transportweg bis 1 km, Oberfläche des freigelegten Bahnkörpers ebnen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 20 MPa.	35,000 m3	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Einschließlich der erforderlichen Längs-** Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 02 **Hier nur Anteil Boden, 10cm Aushubtiefe** Hier nur Anteil Boden,10cm Aushubtiefe			
	*** Unterbeschreibung 03 **Abgerechnet wird nach Abtragprofil** Abgerechnet wird nach Abtragprofil			
	*** Unterbeschreibung 04 **Aufladen auf Förderfahrzeug gleislos AG an Umschlagplatz** Aufladen auf Förderfahrzeug gleislos AG an Umschlagplatz			
	*** Leitbeschreibung			
02.40.0120.	**Ausgleichsschicht einbauen Schienen/Schwellen ausgebaut Planumsschutzschicht ebnen verdichten KGII** Ausgleichsschicht einbauen, bei ausgebauten Schienen und Schwellen, Planumsschutzschicht ebnen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 40 MPa, Einbaubreite über 4 bis 7 m, unter Weiche, wasserdurchlässig (KG II), Schichtdicke 10 cm, Fahrzeuge stellt der AN.	63,000 m3	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Einschließlich der erforderlichen Längs-** Einschließlich der erforderlichen Längs- und Quertransporte.			
	*** Unterbeschreibung 02 **Reprofilieren der Randbereiche im** Reprofilieren der Randbereiche im Zusammenhang mit Einbau Ausgleichsschicht			
	*** Unterbeschreibung 03 **Einschließlich Lieferung und Transport KG2-Material nach DBS 918062** Einschließlich Lieferung und Transport KG2-Material nach DBS 918062			
	*** Unterbeschreibung 04 **Abgerechnet wird nach Auftragprofil** Abgerechnet wird nach Auftragprofil			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	STLB-Bau: 04/2026 097			
02.40.0130.	**Weiche Weichenendteil einbauen** Weiche und Weichenendteil einbauen, montieren, zur Einbaustelle transportieren, auf vorbereitete Bettung setzen und einbauen gemäß Verlegeplan, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, Weichengrenzzeichen liefern und einbauen, Fahrbahn mit Baustellenstößen verlaschen und Notverbinder anbringen, Laschen und Notverbinder zum Schweißen ausbauen, Einbau: - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.	1,000 St	.....	.....
	STLB-Bau: 04/2024 097			
02.40.0140.	**Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an Gleis anschließen** Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen seitlich gelagert, aufnehmen, verfahren, ablegen und ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen, montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.	44,000 m	.....	.....
	Summe 02.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			**.....**
02.41.	**Stopf- und Richt-Arbeiten**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
02.41.0010.	**Bettungsstoff abladen** Bettungsstoff abladen, im Baustellenbereich, verteilen.	120,000 t	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Abgerechnet wird nach Auftragprofil** Abgerechnet wird nach Auftragprofil			
	*** Unterbeschreibung 02 **Einschließlich Lieferung und Transport zur Einbaustelle** Einschließlich Lieferung und Transport zur Einbaustelle Schotterqualität gemäß DBS 918 061			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097				
02.41.0020.	**Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.** Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit Betonschwellen, beim Heben im Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 A01 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet, Weichenbauform: - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.	1,000	St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **einschließlich Weichenendteil** einschließlich Weichenendteil				
	*** Unterbeschreibung 02 **Leistungslänge** W16W35 LL = 53m				
	STLB-Bau: 04/2022 097				
02.41.0030.	**Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb.** Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.	44,000	m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2024 097			
02.41.0040.	**Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.** Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	40,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Anschlussgleise** Anschlussgleise an den Weichenenden W16W35			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2024 097			
02.41.0050.	**Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine** Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.	40,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Anschlussgleise** Anschlussgleise an den Weichenenden W16W35			
	Summe 02.41. Stopf- und Richt-Arbeiten			.....
02.42.	**Schweißarbeiten**			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
02.42.0010.	**Schweißwulst mechanisch abarbeiten** Schweißwulst mechanisch abarbeiten.	6,000 St	.....	.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
02.42.0020.	**Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte** Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	für Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach Schienenlänge.			
		328,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Einschließlich Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich** Einschließlich Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
02.42.0030.	**Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54 Schiene 54** Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.			
		18,000 St	.....	.....
	STLB-Bau: 04/2022 097			
02.42.0040.	**Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54 Schiene 49** Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.			
		2,000 St	.....	.....
	STLB-Bau: 04/2022 097			
02.42.0050.	**Zungenvorr. bearbeiten entgraten schleifen** Zungenvorrichtung (eine Backenschiene, eine Zunge) neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.			
		2,000 St	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	STLB-Bau: 04/2022 097			
02.42.0060.	**Herzstück bearbeiten entgraten schleifen** Herzstück neu eingebauter Weiche bearbeiten, entgraten und Überwalzungen entfernen durch Schleifen mit Winkelschleifer und Fächerscheibe, Ausführung nach Inbetriebnahme in Abstimmung mit AG.	1,000 St	.....	.....
02.42.0070.	**Neuschienen schleifen** Neuschiene in Weiche mit Anschlussgleis mit Schienenschleifmaschine schleifen/ profilieren. Die Bearbeitung erfolgt auf Grundlage der Ril 824.40. Die zum Einsatz kommende Sbm ist mit Nachweis der Zulassung in der Maschinenliste aufzuführen "Einstell- und Arbeitsgenehmigung Schienenbearbeitungsmaschine".	1,000 psch		.....
	Summe 02.42. Schweißarbeiten			.....
02.43.	**Stopfgang nach technischer Notwendigkeit**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
02.43.0010.	**Bettungsstoff abladen** Bettungsstoff abladen, im Baustellenbereich, verteilen.	15,000 t	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Abgerechnet wird nach Auftragprofil** Abgerechnet wird nach Auftragprofil			
	*** Unterbeschreibung 02 **Inkl. Lieferung** Inkl. Lieferung Qualität Schotter gem. DBS 918 061			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
02.43.0020.	**Weichenrichtung feststellen** Weichenrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Weichenrichtung festlegen, Längshöhe der Weiche vor Beginn der Arbeiten feststellen, Hebewerte für die Längshöhe der Weiche festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, abgerechnet wird nach Leistungslänge der Weiche.	53,000 m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 **einschließlich Weichenendteil** einschließlich Weichenendteil			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2019 097			
02.43.0030.	**Weiche stopfen richten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine** Weiche stopfen und richten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Bettungsquerschnitt herstellen.	53,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **einschließlich Weichenendteil** einschließlich Weichenendteil			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
02.43.0040.	**Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew.** Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	44,000 m	.....	.....
	STLB-Bau: 04/2022 097			
02.43.0050.	**Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte** **Stopf-Richtmaschine** Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind elektronisch ermittelt, Bettungsquerschnitt herstellen.	44,000 m	.....	.....
	STLB-Bau: 04/2026 097			
02.43.0060.	**Schraubverbind. überprüfen verspannen** Nenn-Andrehmomente von waagerechten Schraubverbindungen (M27) je Weiche überprüfen und verspannen RiL 824.3430Z01, Weichenkurzzeichen - EW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.	1,000 St	.....	.....

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	**T016089116**	**WE Priestewitz 16 W35**	
LV:	**1**	**WE Bf Priestewitz 16W35**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 02.43.	**Stopfgang nach technischer…**			**.....**
	Summe 02.	**WE W16W35**			**.....**

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	**T016089116**	**WE Priestewitz 16 W35**	
LV:	**1**	**WE Bf Priestewitz 16W35**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
03.	**SwE Gleis 23**			
03.15.	**Absteckung und Abnahmemessung**			
03.15.0010.	**Absteckung durchführen, nach** Absteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen des AG. Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen. Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten) Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF. Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn. Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.	1,000 psch	.....	.....
	*** Leitbeschreibung			
03.15.0020.	**Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise** Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.	289,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Durchführung geodätische Abnahmevermessung** Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung durchgeführt haben.			
	Summe 03.15. Absteckung und Abnahmeme…			.....
03.20.	**Zusammenhangsarbeiten**			
	STLB-Bau: 04/2026 002			
03.20.0010.	**Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m GU** Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern,			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	5,000 m3	.....	.....
	Summe 03.20. Zusammenhangsarbeiten			.....
03.40.	**Oberbauarbeiten inkl. Rückbau**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
03.40.0010.	**Schwelle abladen von Förderfahrzeug gleislos L 2-2,5m** Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von gleislosen Förderfahrzeugen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, am Baustellenlagerplatz, Schwellenlänge über 2 bis 2,5 m.	108,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Einschließlich Transport von BE-Fläche zur Einbaustelle** Einschließlich Transport von BE-Fläche zur Einbaustelle			
	*** Unterbeschreibung 02 **Schwellen Holz** Schwellen Holz			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
03.40.0020.	**Fahrschiene trennen mech.** Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.	12,000 St	.....	.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
03.40.0030.	**Schwelle aufnehmen verladen** Schwelle aus dem Gleisbett aufnehmen, versandfertig verladen auf gleisloses Förderfahrzeug, vom AG beigestellt, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten.	108,000 St	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag

*** Unterbeschreibung 01
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln
einschließlich Zwischenlagen im Baufeld aufsammeln / in Säcken sortiert zur Bereitstellungsfläche transportieren / Entsorgung durch den AN / AVV Schlüsselnummer "17 02 03 Kunststoff" für nicht gefährliche Bauabfälle

*** Unterbeschreibung 02
Einschließlich Transport von der Ausbaustelle zur Übergabestelle
Einschließlich Transport von der Ausbaustelle zur Übergabestelle

STLB-Bau: 04/2026 097

03.40.0040. **Schwelle einbauen**
Schwelle einbauen, Untergrund Unterbau oder Bettungsplanum, Schwellenlänge über 2,5 bis 3 m, Nachbarschwelle verschlagen, Schwelle ist aufgeplattet, Oberbauanordnung Einbau: - Ks - 54 - 1538 - H.

108,000 St ....

Summe 03.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau .....

03.41. Stopf- und Richt-Arbeiten

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097

03.41.0010. **Bettungsstoff abladen**
Bettungsstoff abladen, im Baustellenbereich, verteilen.

29,000 t ....

*** Unterbeschreibung 01
Abgerechnet wird nach Auftragprofil
Abgerechnet wird nach Auftragprofil

*** Unterbeschreibung 02
Einschließlich Lieferung und Transport zur Einbaustelle
Einschließlich Lieferung und Transport zur Einbaustelle Schotterqualität gemäß DBS 918 061

STLB-Bau: 04/2024 097

03.41.0020. **Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.**
Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.			
		289,000 m	.....	.....
	STLB-Bau: 04/2024 097			
03.41.0030.	**Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine** Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.			
		289,000 m	.....	.....
	Summe 03.41. **Stopf- und Richt-Arbeiten**			.....
03.42.	**Schweißarbeiten**			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
03.42.0010.	**Schweißwulst mechanisch abarbeiten** Schweißwulst mechanisch abarbeiten.			
		6,000 St	.....	.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
03.42.0020.	**Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte** Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach Schienenlänge.			
		328,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Einschließlich Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich** Einschließlich Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
03.42.0030.	**Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Schiene 54 Schiene 54** Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 54 mit Schienenform 54, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.			
		12,000 St	.....	.....
	Summe 03.42. Schweißarbeiten			**.....**
	Summe 03. SwE Gleis 23			**.....**

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: **T016089116** **WE Priestewitz 16 W35**
LV: **1** **WE Bf Priestewitz 16W35** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.	**Erneuerung GEA**			
04.15.	**Absteckung und Abnahmemessung**			
04.15.0010.	**Absteckung durchführen, nach** Absteckung durchführen, nach Ausführungsunterlagen des AG. Durch den AN sind sämtliche Absteckleistungen, die zur Durchführung der Baumaßnahme notwendig sind, in Eigenregie durchzuführen. einschl. aller Nebenleistungen. Der AG übergibt dem AN ein baustellennahes Festpunktfeld zur Absteckung der Hauptachsen, Festpunkt- und Trassendaten Im Format .KF (Festpunkte), .TRA (Trassen), .GRA (Gradienten) Plandaten im digitalen Format .TIF, .DGN, .DWG, .PDF. Der AG übergibt die Daten vor Baubeginn. Die Festpunkte sind vor der Absteckung auf ihre unveränderte Lage und Höhe zu überprüfen. Sie sind während der Umbauarbeiten freizuhalten und zu sichern.	1,000 psch		.....
	*** Leitbeschreibung			
04.15.0020.	**Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise** Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise Durchführung der Geodätischen Abnahmevermessung im Bereich des Gleisumbaus mit den zum Umbau verwendeten Festpunkten und Trassen/Gradienten inkl. Erstellung und Übergabe der Messergebnisse gemäß Ril 883.	4,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Durchführung geodätische Abnahmevermessung** Die geodätische Abnahmevermessung muss von einem unabhängigen Vermessungsbüro durchgeführt werden. Das Vermessungsbüro darf nicht die Bauabsteckung durchgeführt haben.			
	Summe 04.15. **Absteckung und Abnahmeme…**			.....
04.20.	**Zusammenhangsarbeiten**			
	STLB-Bau: 04/2022 002			
04.20.0010.	**Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m** Boden für Suchgraben im Gleisbereich zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	lagern, verfüllen, verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	5,000 m3	.....	.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
04.20.0020.	**Gleisabschluss ausbauen Bremsprellbock** Gleisabschluss ausbauen, Bremsprellbock, Richtlinie 800.0113 der DB.	1,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **aufladen, transportieren, zerlegen** aufladen, Fahrzeuge vom AN beigestellt, zur BE-Fläche transportieren, zerlegen, Übergabe an AG			
	*** Unterbeschreibung 02 **Inklusive Markierung und Signalisierung** Einschließlich Durchrutschwegmarkierungen und Signalisierung			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097			
04.20.0030.	**Gleisabschluss einbauen Bremsprellbock** Gleisabschluss einbauen, Bremsprellbock, Stoffe vom AG beigestellt, Typ 4, Klemmkonstruktion unter dem Prellbock mit 4 Bremselementen.	1,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Inklusive Markierung und Signalisierung** Einschließlich Durchrutschwegmarkierungen und Signalisierung			
	*** Unterbeschreibung 02 **Entladen des Prellbocks durch AG** Entladen des Prellbocks durch AG			
	Summe 04.20. Zusammenhangsarbeiten			.....
04.40.	**Oberbauarbeiten inkl. Rückbau**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Leitbeschreibung			
04.40.0010.	**Schiene abladen von Förderfahrzeug gleislos** Schiene abladen, von Förderfahrzeug gleislos , abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, im Baustellenbereich, neben dem Gleis lagern, Schiene gegen Verrutschen, Verschieben und Verkanten sichern.	32,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01			
	Einschließlich Transport vom Übergabepunkt zur Einbaustelle Einschließlich Transport vom Übergabepunkt zur Einbaustelle			
	*** Leitbeschreibung			
	STLB-Bau: 04/2026 097			
04.40.0020.	**Schwelle abladen von Förderfahrzeug gleislos L 2-2,5m** Schwelle aus Beton, aufgeplattet, abladen, von gleislosen Förderfahrzeugen, abladen mit kompatibler Ladevorrichtung AN, am Baustellenlagerplatz, Schwellenlänge über 2 bis 2,5 m.	8,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01			
	Einschließlich Transport von BE-Fläche zur Einbaustelle Einschließlich Transport von BE-Fläche zur Einbaustelle			
	*** Unterbeschreibung 02			
	Schwellen BS65 Schwellen BS65			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
04.40.0030.	**Fahrschiene trennen mech.** Fahrschiene trennen, mechanisch, abgerechnet wird nach Anzahl der Trennschnitte.	2,000 St	.....	.....
	*** Leitbeschreibung			
	STLB-Bau: 04/2026 097			
04.40.0040.	**Fahrsch. aus-einbauen** Fahrschiene aus- und einbauen, auszubauende Schiene seitlich lagern, einzubauende Schiene seitlich gelagert, Schiene mechanisch trennen, vor dem Einbau auf Länge mechanisch trennen, Verlegelücken herstellen, Baustellenlaschen einbauen und instand halten, abgerechnet wird nach Schienenlänge.	24,000 m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 **Inkl Transport** Inkl Transport von Ausbaustelle zur BE-Fläche			
	*** Unterbeschreibung 02 **Inkl Ablängen der Schienen** Inkl Ablängen der Schienen bis 5,80m und in den Container des AG verladen.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
04.40.0050.	**Schiene lösen aufnehmen** Schiene von den Schwellen lösen und aufnehmen, im direkten Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, Schienen zum Verschrotten trennen, Kleineisenteile sammeln, sortieren und versandfertig verladen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.	8,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Schiene aufladen transp. abladen** Schiene aufladen, transportieren und abladen, auf Bereitstellungsfläche, verteilt neben dem Gleis gelagert, im Baustellenbereich, Transportweg bis 1.000 m.			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
04.40.0060.	**Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 4-7m D 30-35cm** Bettung aus Gleisschotter, entladen, einbauen, verdichten und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne) herstellen, als Verlegeplanum, Unebenheiten des Oberflächenplanums innerhalb einer Messstrecke von 4 m bis 3 cm, Bearbeitungsbreite unter Weiche über 4 bis 7 m, Dicke über 30 bis 35 cm.	7,000 t	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte** Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte neuer Schwelle			
	*** Unterbeschreibung 02 **Abgerechnet wird nach Auftragprofil** Abgerechnet wird nach Auftragprofil			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03 **Einschließlich Lieferung und Transport zur Einbaustelle** Einschließlich Lieferung und Transport zur Einbaustelle Schotterqualität gemäß DBS 918 061			
	STLB-Bau: 04/2024 097			
04.40.0070.	**Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an Gleis anschließen** Gleis auf vorbereitetes Verlegeplanum einbauen, Schwellen seitlich gelagert, aufnehmen, verfahren, ablegen und ausrichten, Schienen seitlich gelagert, aufnehmen, aufsetzen, montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit Notlaschen verbinden und Stoßlücken herstellen, Anschluss an bestehendes Gleis herstellen, Übergangs- und Passschienen heranschaffen, ablängen, einbauen und verlaschen, Hebe- und Fahrzeuge stellt der AN.	4,000 m	.....	.....
	Summe 04.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			.....
04.41.	**Stopf- und Richt-Arbeiten**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
04.41.0010.	**Bettungsstoff abladen** Bettungsstoff abladen, im Baustellenbereich, verteilen.	6,000 t	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Abgerechnet wird nach Auftragprofil** Abgerechnet wird nach Auftragprofil			
	*** Unterbeschreibung 02 **Einschließlich Lieferung und Transport zur Einbaustelle** Einschließlich Lieferung und Transport zur Einbaustelle Schotterqualität gemäß DBS 918 061			
	STLB-Bau: 04/2024 097			
04.41.0030.	**Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.** Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	16,000 m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	STLB-Bau: 04/2024 097			
04.41.0040.	**Gleis stopfen richten verdichten elektron. ermittelte Werte Stopf-Richtmaschine** Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Hebe- und Verschiebemaße sind angeschrieben, Bettungsquerschnitt herstellen.	16,000 m	.....	.....
	Summe 04.41. Stopf- und Richt-Arbeiten			**.....**
04.42.	**Schweißarbeiten**			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
04.42.0010.	**Schweißwulst mechanisch abarbeiten** Schweißwulst mechanisch abarbeiten.	2,000 St	.....	.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
04.42.0020.	**Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte** Spannungsausgleich, Schienen längen mit Wärmegeräten des AN, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens, abgerechnet wird nach Schienenlänge.	152,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Einschließlich Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich** Einschließlich Gestellung Fachbauleiter Spannungsausgleich			
	STLB-Bau: 04/2026 097			
04.42.0030.	**Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.49 Sch.49** Aluminotherm-Verbindungsschweißung in Gleisen und Weichen mit kurzer Vorwärmung (SkV), als schwebender Stoß, Laschen ausbauen, Kleineisen im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie verspannen, Zwischenlage aus- und einbauen, Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und Schotterbett säubern, einschl. Schweißzusatzstoffe liefern, Schienenform 49 mit Schienenform 49, alle zugelassenen Schienenzugfestigkeiten.			

Projekt:	**T016089116**	**WE Priestewitz 16 W35**	
LV:	**1**	**WE Bf Priestewitz 16W35**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		2,000	St	.....	.....
	Summe 04.42. Schweißarbeiten				**.....**
	Summe 04. Erneuerung GEA				**.....**

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	**T016089116**	**WE Priestewitz 16 W35**	
LV:	**1**	**WE Bf Priestewitz 16W35**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	**BE, Logistik, übergreifende Leistungen**	
01.10.	Interne Baustellenlogistik	.....
01.20.	Baustelleneinrichtung	.....
01.30.	techn. Bearbeitung	.....
	Summe 01. BE, Logistik, übergreifende L…	**.....**

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	**T016089116**	**WE Priestewitz 16 W35**	
LV:	**1**	**WE Bf Priestewitz 16W35**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
02.	**WE W16W35**	
02.15.	Absteckung und Abnahmemessung	.....
02.20.	Zusammenhangsarbeiten	.....
02.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	.....
02.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten	.....
02.42.	Schweißarbeiten	.....
02.43.	Stopfgang nach technischer Notwendigkeit	.....
	Summe 02. WE W16W35	**.....**

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	**T016089116**	**WE Priestewitz 16 W35**	
LV:	**1**	**WE Bf Priestewitz 16W35**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung		Gesamtbetrag
03.	**SwE Gleis 23**		
03.15.	Absteckung und Abnahmemessung		.....
03.20.	Zusammenhangsarbeiten		.....
03.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau		.....
03.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten		.....
03.42.	Schweißarbeiten		.....
	Summe 03.	**SwE Gleis 23**	**.....**

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	**T016089116**	**WE Priestewitz 16 W35**	
LV:	**1**	**WE Bf Priestewitz 16W35**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung		Gesamtbetrag
04.	**Erneuerung GEA**		
04.15.	Absteckung und Abnahmemessung		.....
04.20.	Zusammenhangsarbeiten		.....
04.40.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau		.....
04.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten		.....
04.42.	Schweißarbeiten		.....
	Summe 04.	**Erneuerung GEA**	**.....**

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	**T016089116**	**WE Priestewitz 16 W35**	
LV:	**1**	**WE Bf Priestewitz 16W35**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung		Gesamtbetrag
LV	**1**		
01.	BE, Logistik, übergreifende Leistungen		.....
02.	WE W16W35		.....
03.	SwE Gleis 23		.....
04.	Erneuerung GEA		.....
	Summe LV	**1 WE Bf Priestewitz 16W35**	**.....**
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%		.....
			.....