



Bild 01: Ansicht Empfangsgebäude Bahnhof Treuchtlingen von der Straßenseite (Ost);Im Bereich aller Seiten der Fassade sind Aushubarbeiten vorgesehen. Die erforderlichen Rettungs- und Fluchtwege sind während der Bauarbeiten jederzeit sicherzustellen.;



Bild 02: Ansicht Empfangsgebäude Bahnhof Treuchtlingen von der Straßenseite (Ost); Im Bereich aller Seiten der Fassade sind Aushubarbeiten vorgesehen. Die erforderlichen Rettungs- und Fluchtwege sind während der Bauarbeiten jederzeit sicherzustellen.



Bild 03: Zugang zum Südflügel: Darstellung des Zugangs zum Südflügel über den Bahnsteig sowie des direkten Zugangs zum Treppenhaus; Im Bereich aller Seiten der Fassade sind Aushubarbeiten vorgesehen. Die erforderlichen Rettungs- und Fluchtwege sind während der Bauarbeiten jederzeit sicherzustellen.



Bild 04: Ansicht des WC-Gebäudes Im Bereich davor befindet sich die metallische Einfriedung des Müllplatzes.



Bild 05: Baustellefreimachung: Rückbau der vorhandenen Sitzplätze sowie des Bushaltestellschildes mit anschließendem Wiederaufbau nach Abschluss der Maßnahme;



Bild 06: Baustellefreimachung: Aufnahme der vorhandenen Pflanzkübel im Bereich des Eingangs zur Durchführung der Sockelsanierung sowie fachgerechte Zwischenlagerung zur späteren Wiederverwendung.



Bild 07: Baustellefreimachung: Aufnahme der vorhandenen Pflanzkübel im Bereich des Müllplatzes zur Aufstellung der neuen Wärmepumpe sowie fachgerechte Zwischenlagerung zur späteren Wiederverwendung;



Bild 08: Baustellefreimachung: Rückbau der vorhandenen Bodenrinne in der Nordseite sowie fachgerechte Zwischenlagerung zur späteren Wiederverwendung. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Standrohres am Sockel, um die Arbeiten an der Sockelsanierung im Bereich Nordflügel–Rampe ausführen zu können;



Bild 09: Erdarbeiten: Im Bereich der Aushubarbeiten sind drei unterschiedliche Pflasterarten vorhanden. Diese werden aufnahmefähig getrennt, während der Bauphase zwischenlagert und nach Abschluss der Arbeiten wieder hergestellt. Die Unterscheidung erfolgt über Format, Farbe und Materialart der jeweiligen Pflastersteine;



Bild 10: Erdarbeiten: Im Bereich des Sockels (Südflügel-Rampe) erfolgen ebenfalls Erd- und Aushubarbeiten zur Vorbereitung der Sockelsanierung und zur Herstellung der erforderlichen Abdichtung.



Bild 11: Erdarbeiten: Im Bereich des Sockels (Südflügel-Bahnsteig) erfolgen ebenfalls Erd- und Aushubarbeiten zur Vorbereitung der Sockelsanierung und zur Herstellung der erforderlichen Abdichtung.



Bild 12: Erdarbeiten: Im Bereich des bestehenden Schachtes am Nordflügel erfolgen Erd- und Aushubarbeiten zur geplanten Vergrößerung des Schachtes sowie zur Herstellung einer neuen Zugangstür zum Technikraum.



Bild 13: Erd- und Gründungsarbeiten: Die Aufstellung der Wärmepumpe im Müllplatz, einschließlich der dafür notwendigen Aushub- und Fundamentarbeiten. Anschließend wird die Leitungsführung vom Müllplatz zum Keller des Nordflügels hergestellt;



Bild 14: Erd- und Gründungsarbeiten: Im Bereich des neuenn Lagerservicestores erfolgen Arbeiten zur Herstellung einer neuen Sohle;



Bild 15: Erd- und Gründungsarbeiten: Im Bereich des neuen Lagerservicestores erfolgen Arbeiten zur Herstellung einer neuen Sohle;



Bild 16: Erd- und Gründungsarbeiten: Im Bereich des Südflügels (nicht unterkellert) erfolgen Arbeiten zur Herstellung einer neuen Sohle;



Bild 17: Erd- und Gründungsarbeiten: Im Bereich des Treppenhauses des Südflügels (nicht unterkellert) erfolgen Arbeiten zur Herstellung einer neuen Sohle;



Bild 18: Zugang Keller Nordflügel: Darstellung des Zugangs zum Kellerraum des Nordflügels über den Treppenabgang;



Bild 19: Erd- und Gründungsarbeiten: Im Kellerraum des Nordflügels, in dem der neue Technikraum entsteht, wird die bestehende Bodenplatte abgesenkt. Hier erfolgen Arbeiten zur Herstellung einer neuen Sohle, zur Ertüchtigung der bestehenden Stahlträger sowie zur Durchführung von Sanierungsmaßnahmen gegen Feuchtigkeit.;



Bild 20: Erd- und Gründungsarbeiten: Im Kellerraum des Nordflügels, in dem der neue Technikraum entsteht, wird die bestehende Bodenplatte bis zur Oberkante des Fundaments abgesenkt. Hier erfolgen Arbeiten zur Herstellung einer neuen Sohle;



Bild 21: Ausbau Kellerlichtschacht: Rückbau des bestehenden Kellerlichtschachtes einschließlich Abbruch, Aufnahme und Abtransport der Bauteile sowie Verschließung der Schächte;



Bild 22: Ausbau Kellerlichtschacht: Rückbau des bestehenden Kellerlichtschachtes einschließlich Abbruch, Aufnahme und Abtransport der Bauteile sowie Verschließung der Schächte;



Bild 23: Zugang zum Nordflügel: Darstellung des Zugangsbereichs zum Nordflügel über die Außenanlage; ; Im Bereich aller Seiten der Fassade sind Aushubarbeiten vorgesehen. Die erforderlichen Rettungs- und Fluchtwege sind während der Bauarbeiten jederzeit sicherzustellen.



Bild 24: Abbruch der bestehenden Eingangstreppe (Nebentreppe Nord) mit zwei Betonblockstufen und vollständige Erneuerung durch eine neue Treppenanlage aus Granitblockstufen.



Bild 25: Zugang zur Halle: Darstellung des Zugangsbereichs über die Haupttreppe und deren Verbindung zur Empfangshalle.



Bild 26: Erneuerung der bestehenden Haupttreppe am Haupteingang des Empfangsgebäudes auf der Straßenseite. Vorgesehen ist die Herstellung einer neuen Treppenanlage aus Beton mit Granitblockstufen



Bild 27: Erneuerung der bestehenden Nebentreppe des Empfangsgebäudes auf der Straßenseite. Vorgesehen ist die Herstellung einer neuen Treppenanlage aus Beton mit Granitbelag und Granitplatten.