Nur gültig für die Ausschreibung!

Kabelliste EWHA W6

Kabelnr.	Strom-kreisnr.	Kabelbezeichnung	Ausgangsort	Zielort	Farbe Kabelband	proj. Länge [m]
EWHA W6						
WD01		N2XS2Y 1 x 240/70 mm²	OL Mast 5-3cn	HH Sicherungselement EWHA W6		40 m
WD02		NYY-O 5 x 2,5 mm²	SE EWHA W6	Mastschalter W6		40 m
NSUV EWHA W6						
WD101a	1	NYY-O 4 x 10 mm²	NSUV EWHA W6	W101	blau	301 m
WD101b	2	NYY-O 4 x 10 mm²	NSUV EWHA W6	W101	blau	301 m
WD101c	3	NYY-O 4 x 4 mm²	NSUV EWHA W6	W101	blau	301 m
WD102a	4	NYY-O 4 x 4 mm²	NSUV EWHA W6	W102	blau	136 m
WD102b	5	NYY-O 4 x 4 mm²	NSUV EWHA W6	W102	blau	136 m
WD102c	6	NYY-O 4 x 4 mm²	NSUV EWHA W6	W102	blau	136 m
WD103a	7	NYY-O 4 x 6 mm²	NSUV EWHA W6	W103	blau	156 m
WD103b	8	NYY-O 4 x 6 mm²	NSUV EWHA W6	W103	blau	156 m
WD103c	9	NYY-O 4 x 4 mm²	NSUV EWHA W6	W103	blau	156 m
WD104a	10	NYY-O 4 x 16 mm²	NSUV EWHA W6	W104	blau	314 m
WD104b	11	NYY-O 4 x 4 mm²	NSUV EWHA W6	W104	blau	314 m
WD136a	12	NYY-O 4 x 10mm²	NSUV EWHA W6	W136/ W9001	blau	199 m
WD136b	13	NYY-O 4 x 6 mm²	NSUV EWHA W6	W136/ W9001	blau	199 m
WD136c	14	NYY-O 4 x 6mm²	NSUV EWHA W6	W136/ W9001	blau	199 m
WD134a	15	NYY-O 4 x 10 mm²	NSUV EWHA W6	W134/ W9002	blau	220 m
WD134b	16	NYY-O 4 x 10mm²	NSUV EWHA W6	W134/ W9002	blau	220 m
WD134c	17	NYY-O 4 x 4 mm²	NSUV EWHA W6	W134/ W9002	blau	220 m
WD131a	18	NYY-O 4 x 25 mm²	NSUV EWHA W6	W131/ W9003	blau	699 m
WD131b	19	N2XH-O 4 x 25 mm²	NSUV EWHA W6	W131/ W9003	blau	112 m
WD131c	20	NYY-O 4 x 10 mm²	NSUV EWHA W6	W131/ W9003	blau	699 m
WD131d	21	N2XH-O 4 x 10mm²	NSUV EWHA W6	W131/ W9003	blau	112 m
WD132a	22	NYY-O 4 x 25 mm²	NSUV EWHA W6	W132/ W9004	blau	687 m
WD132b	23	N2XH-O 4 x 25 mm²	NSUV EWHA W6	W132/ W9004	blau	75 m
WD132c	24	NYY-O 4 x 10 mm²	NSUV EWHA W6	W132/ W9004	blau	687 m
WD132d	25	N2XH-O 4 x 10 mm²	NSUV EWHA W6	W132/ W9004	blau	75 m
WD108a	26	NYY-O 4 x 10 mm²	NSUV EWHA W6	W108/ W9007	blau	100 m
WD108b	27	NYY-O 4 x 10 mm²	NSUV EWHA W6	W108/ W9007	blau	100 m
		NYY-O 4 x 4 mm²	W108/ W9007 AK1	W108/ W9007 AK2	blau	10 m

Nur gültig für die Ausschreibung!

Kabelnr.	Strom-kreisnr.	Kabelbezeichnung	Ausgangsort	Zielort	Farbe Kabelband	proj. Länge [m]
WD109a	28	NYY-O 4 x 10 mm²	NSUV EWHA W6	W109/ W9008	blau	110 m
WD109b	29	NYY-O 4 x 10 mm²	NSUV EWHA W6	W109/ W9008	blau	110 m
		NYY-O 4 x 4 mm²	W109/ W9008 AK1	W109/ W9008 AK2	blau	10 m
WD111a	30	NYY-O 4 x 16 mm²	NSUV EWHA W6	W111/ W9009	blau	344 m
WD111b	31	NYY-O 4 x 6 mm²	NSUV EWHA W6	W111/ W9009	blau	344 m
WD112a	32	NYY-O 4 x 16mm²	NSUV EWHA W6	W112/ W9010	blau	420 m
WD112b	33	NYY-O 4 x 6 mm²	NSUV EWHA W6	W112/ W9010	blau	420 m
Steuerkabel EWHA W6						
WD03		LI2YCYv(TP) 10 x 2 x 0,5 mm²	ZE Fdl. Raum	SE EWHA W6	braun	1495 m
WD04		LI2YCYv(TP) 10 x 2 x 0,5 mm²	SE EWHA W6	Fühlerstation (W109) EWHA W6	braun	116 m
Erdung EWHA W6						
WE01		NYY-O 1 x 70 mm²	EWHA W6 Trafo	Gleis 151	rot	55 m
WE02		NYY-O 1 x 70 mm²	EWHA W6 Trafo	Gleis 102	rot	91 m
WE03		NYY-J 1 x 70 mm²	EWHA W6 HES/ HPAS	Tiefenerder	rot	10 m
WE04		(N)A(ST)YY-O 1x110 mm²	EWHA W6 HES/ HPAS	Gleis 102	rot	91 m
WE05		(N)A(ST)YY-O 1x110 mm²	EWHA W6 HES/ HPAS	Gleis 151	rot	55 m
WE06		(N)A(ST)YY-O 1x110mm²	EWHA W6	Gleis 132	rot	10 m
WE08		NYY-J 1 x 70 mm²	EWHA W6 HES/ HPAS	PAS	rot	10 m
WE09		NYY-J 1 x 16 mm²	NSHV PAS	NSHV PA SPD		15 m
WE10		NYY-J 1 x 16 mm²	NSHV PAS	PE		15 m
		(N)A(ST)YY-O 1x110 mm²	Gleisverbinder	Gleisverbinder		10 m
		(N)A(ST)YY-O 1x110 mm²	Gleisverbinder	Gleisverbinder		10 m
UV 1.7 DB InfraGO AG (Fw) (Bestand)						
		NYY-J 4 x 50 mm²	HV1 Hp Feuerbach	Muffe		335 m
WD06		NYY-J 4 x 50 mm²	Muffe	UV1.7 DB InfraGO AG (Fw)	blau	265 m
		~~NYY-J 4 x 50 mm²~~	Muffe	~~UV1.7 DB InfraGO AG (Fw)~~		~~150 m~~
		NYY-J 4 x 50 mm²	UV 6.5 SV Stellwerk R2 Zf	UV1.7 DB InfraGO AG (Fw)		
		NYY-J 4 x 16mm²	UV 1.7 DB InfraGO AG (Fw)	UV 1.7.4 EWHA W5		
		~~NYY-J 3 x 2,5 mm²~~	~~UV 1.7 DB InfraGO AG (Fw)~~	~~UV 1.7.3 EWHA W6~~		
		NYY-J 5 x 2,5mm²	UV 1.7 DB InfraGO AG (Fw)	CEE- Steckdose		
		NYY-J 5 x 4 mm²	UV 1.7 DB InfraGO AG (Fw)	UV 1.7.2 Signal 1600 Schalthaus		
		NYY-J 5 x 4 mm²	UV 1.7 DB InfraGO AG (Fw)	UV 1.7.1 Signal 1000 Schalthaus		

Nur gültig für die Ausschreibung!

Kabelnr.	Strom-kreisnr.	Kabelbezeichnung	Ausgangsort	Zielort	Farbe Kabelband	proj. Länge [m]
WD05	01	NYY-O 2 x 10 mm²	UV 1.7 DB InfraGO AG (Fw)	UV 1.7.3 EWHA W6	blau	92 m
		NYY-J 3 x 2,5 mm²	UV 1.7 DB InfraGO AG (Fw)	ehem.Gleisfeldbeleuchtung Überfahrt		
		NYY-J 12 x 2,5 mm²	UV 1.7 DB InfraGO AG (Fw)	vom STW Dr Zf über EWHA W5	(Aderdurchleitung)	
		NYY-J 12 x 2,5 mm²	UV 1.7 DB InfraGO AG (Fw)	nach Schützverteilung Feuerbach	(Aderdurchleitung)	
EWHA W6 (Bestand)						
		~~N2XS2Y 2x1x120/70mm²~~	~~OL Mast 5-3b~~	~~EWHA W6~~		
		~~NYY-O 5 x 2,5 mm²~~	~~SE EWHA W6~~	~~Mastschalter W6~~		
NSUV EWHA W6 (Bestand)						
		~~NYY-O 4 x 4 mm²~~	~~NSUV EWHA W6~~	~~W101~~		
		~~NYY-O 4 x 4 mm²~~	~~NSUV EWHA W6~~			
		~~NYY-O 4 x 4 mm²~~	~~NSUV EWHA W6~~	~~W102~~		
		~~NYY-O 4 x 4 mm²~~	~~NSUV EWHA W6~~			
		~~NYY-O 4 x 4 mm²~~	~~NSUV EWHA W6~~	~~W103~~		
		~~NYY-O 4 x 4 mm²~~	~~NSUV EWHA W6~~			
		~~NYY-O 4 x 6 mm²~~	~~NSUV EWHA W6~~	~~W104~~		
Steuerkabel EWHA W6 (Bestand)						
		~~NYY-J 5 x 4 mm²~~	~~NSUV EWHA W6~~	~~Tempfühler (W102)~~		
		~~NYY-J 5x 2,5 mm²~~	~~Fdl Dr Stellwerk~~	~~SE EWHA W6~~		

Legende:
Neu
nur zur Information, nicht Bestandteil dieser Ausschreibung
~~Rückbau Kabel~~

Aufgestellt:
DB Engineering & Consulting GmbH
I.TV-SW-P-SW- (E)
Mönchstraße 29
70191 Stuttgart

E. Dölzer 17.11.2025

Name:	Datum:	Unterschrift:

Index:	Änderungen bzw. Ergänzungen:	Name: