iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	**T016089073**	**GE Großkorb.-Webau 6812 km 10,9-12,7 ink BÜ km 10,9+11,4**
Leistungsverzeichnis:	**220821**	**VB GE Großkorbetha - Webau km 10,92 -12,7 + EÜ km 12,14**

Auftraggeber:	DB InfraGO AG
Straße:	Bahnhofstraße 23
PLZ/Ort:	99084 Erfurt

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**T016089073**	**GE Großkorb.-Webau 6812 km 10,9-12,7 ink BÜ km 10,9+11,4**
LV:	**220821**	**VB GE Großkorbetha - Webau km 10,92 -12,7 + EÜ km 12,14**
Status:	**Freigegeben**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	Allgemeine Leistungen Infrastruktur	3
01.01.	Interne Baustellenlogistik	3
01.02.	Absteckung und Abnahmemessung	3
01.03.	Baustellenorganisation	4
01.04.	Zusammenhangsarbeiten	7
01.05.	Kampfmittelerkundung	13
01.06.	Sicherungs- und bauaffine	14
02.	Allgemeine Leistungen KIB	15
02.01.	Technische Bearbeitung	15
02.02.	Baustelleneinrichtung	17
02.03.	Freimachung Baustelle	18
02.04.	Landschaftsbau	19
10.	GE Großkorbetha - Webau km 10,920 - km	21
10.01.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	21
10.02.	Bahnübergangsarbeiten	24
10.03.	Stopf und Richtarbeiten	32
10.04.	Schweißarbeiten	34
10.05.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit	35
10.06.	Herstellung Randwegkonstruktion	36
10.07.	Herstellung Randwege durch Einbau	36
10.08.	Instandhaltungsarbeiten	38
10.09.	Entsorgung	39
20.	Instandsetzung EÜ km 12,140	41
20.01.	Rückbau / Abbruch	41
20.02.	Erdarbeiten und Hinterfüllungen	42
20.03.	Verbauten und Behelfe	43
20.04.	Instandsetzung Mauerwerk	43
20.05.	Bauteile aus Beton/ Stahlbeton	45
20.06.	Einbauteile und Ausstattung	46
20.07.	Entwässerungsanlagen	49
20.08.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	49
20.09.	Entsorgung	51

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	**T016089073**	**GE Großkorb.-Webau 6812 km 10,9-12,7 ink…**
LV:	**220821**	**VB GE Großkorbetha - Webau km 10,92 -12,7 + EÜ km 12,14**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.	**Allgemeine Leistungen Infrastruktur**			
01.01.	**Interne Baustellenlogistik**			
01.01.0010.	**Gleisbaumaschine bereitstellen Gleisumbauzug**	1,000 psch		.....
01.01.0020.	**Gleisbaumaschine bereitstellen Bettungsreinigungsmaschine**	1,000 psch		.....
01.01.0030.	**Baustellenlogistik heran- abführen Baumaschinen Personal**	1,000 psch		.....
	*** Leitbeschreibung			
01.01.0040.	**Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle**	1,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01			
	Die Position gilt die Entsorgung folgende Stoffe			
	*** Leitbeschreibung			
01.01.0050.	**Entsorgungskonzept AN Bau gem. Vorbemerkungen**	1,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01			
	Die Position gilt die Entsorgung folgende Stoffe			
	Summe 01.01. Interne Baustellenlogistik			**.....**
01.02.	**Absteckung und Abnahmemessung**			
01.02.0010.	**Absteckung durchführen, nach**	1.785,000 m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Leitbeschreibung			
01.02.0020.	**Lichtraumengstelle aufmessen**			
		8,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01			
	einschließlich Lichtraumengstellenauswertung			
	*** Leitbeschreibung			
01.02.0030.	**Hauptpunkte kennzeichnen**			
		7,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01			
	Gilt für die Gleis-/ Weichenanlage			
01.02.0040.	**Braunstrichunterlagen erstellen**			
		1,000 psch		.....
01.02.0050.	**Bearbeitung Technische Plätze**			
		1,000 psch		.....
	*** Leitbeschreibung			
01.02.0060.	**Geodätische Abnahme Vermessung - Gleise**			
		1.785,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01			
	Durchführung geodätische Abnahmevermessung			
	Summe 01.02. Absteckung und Abnahmeme…			**.....**
01.03.	**Baustellenorganisation**			
01.03.0010.	**Bereich der Baustelleneinrichtung abräumen MLV-ALI_01030040**			
		1.500,000 m2	.....	.....
	*** Leitbeschreibung			
01.03.0020.	**Bereich der Baustelleneinrichtung herstellen, unterhalten und zurückbauen**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1.500,000 m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Material liefern und einbauen**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Rückbau und Entsorgung**			
	*** Leitbeschreibung			
01.03.0030.	**Bürocontainer aufbauen, betreiben, abbauen**			
		1,000 psch		.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Bürocontainer vor / nach Umbautermin**			
	*** Unterbeschreibung 02 **zusätzliche Ausstattung**			
01.03.0040.	**Räumlichkeit (Beratung) innerhalb der Baustelleneinrichtung für AG herstellen**			
		1,000 psch		.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
01.03.0050.	**Genehmigung Nachtarbeiten**			
		1,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Einschließlich Verteilung von**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097			
01.03.0060.	**Bereitstellungsplatz einrichten räumen**			
		1,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 097			
01.03.0070.	**Bereitstellungsplatz einrichten räumen**			
		1,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Wichtung von Gesamtmenge 20%**			
	*** Unterbeschreibung 03 **GS0, GS1 / BM0, BM1**			
	*** Unterbeschreibung 04 **Haufwerke**			
	*** Unterbeschreibung 05 **Erreichbarkeit der Bereitstellungsfläche**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 097			
01.03.0080.	**Bereitstellungsplatz einrichten räumen**			
		1,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,**			
	*** Unterbeschreibung 02 **bis 4 Wochen nach letzter Umbausperrung**			
	*** Unterbeschreibung 03 **Wichtung von Gesamtmenge 80%**			
	*** Unterbeschreibung 04 **GS2, GS3 / RC2, RC3 / BM2, BM3**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 05 **Abdeckung Boden und Haufwerk aus PE-Folie, Dicke 0,5 mm,**			
	*** Unterbeschreibung 06 **Haufwerke**			
	*** Unterbeschreibung 07 **Erreichbarkeit der Bereitstellungsfläche**			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
01.03.0090.	**Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen**	3.230,000 m	.....	.....
	STLB-Bau: 10/2025 097			
01.03.0100.	**Beleuchtung Baustelle betreiben**	77.520,000 md	.....	.....
	STLB-Bau: 10/2025 097			
01.03.0110.	**Beleuchtung Baustelle vorhalten**	77.520,000 md	.....	.....
01.03.0120.	**Schachterlaubnisscheine und Kabelaufsichten**	1,000 psch		.....
01.03.0130.	**Wagenkontrollbuch**	1,000 psch		.....
01.03.0140.	**Beweissicherungsmaterial erstellen**	1,000 psch		.....
	Summe 01.03. Baustellenorganisation			**.....**
01.04.	**Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)**			
	STLB-Bau: 04/2022 002			
01.04.0010.	**Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten T bis 1,25m**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		30,000 m3	.....	.....
	STLB-Bau: 04/2023 003			
01.04.0020.	**Baugelände abräumen Aufwuchs H bis 50cm**			
		14.500,000 m2	.....	.....
	STLB-Bau: 04/2022 097			
01.04.0030.	**Planierarbeiten in Gleisen**			
		1.785,000 m	.....	.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
01.04.0040.	**Schiene abladen von Bahnwagen L 45-60m**			
		3.610,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Transport**			
	STLB-Bau: 04/2026 097			
01.04.0050.	**Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m**			
		3.610,000 m	.....	.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 097			
01.04.0060.	**Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m**			
		2.969,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Transport zum Entsorger**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
01.04.0070.	**Schwelle Holzschwelle transp. L 2,5-3m**			
		37,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Transport zur BE-Fläche**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097			
01.04.0080.	**Schwelle aufladen L 2,5-3m**			
		123,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Betonschwellen aus konventioneller GE**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Ladegeräte des AN**			
	*** Unterbeschreibung 03 **Transporteinheiten des AN**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 097			
01.04.0090.	**Schwelle Betonschwelle transp. L 2,5-3m**			
		2.633,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Bereitstellung Bahnwagen**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Schwellenart**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097			
01.04.0100.	**Randweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken verdichten Brechsand D 8cm**			
		5.429,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Randwegmaterial**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Geokunstsoff**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03 **einschließlich Transport Boden**			
	*** Unterbeschreibung 04 **Nur Neustoffe zulässig**			
	*** Unterbeschreibung 05 **Liefern**			
	*** Leitbeschreibung			
01.04.0110.	**Randweg aufbauen mit Bodenmaterial**			
		565,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Nur Neustoffe zulässig**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Liefern**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097			
01.04.0120.	**Schwelle abladen L 2,5-3m**			
		123,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Ladegeräte des AN**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Neuschwellen für konventionelle GE**			
	*** Unterbeschreibung 03 **auf Transporteinheiten des AN lagernd**			
	*** Unterbeschreibung 04 **Schwellenart**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.04.0130.	**Anlagen sichern**			
		1,000 psch		.....
	*** Leitbeschreibung			
01.04.0140.	**Probeentnahme für Fremdüberwachung gemäß Ril 824.1001**			
		5,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Entnahmebehälter**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Probe sichern**			
	*** Unterbeschreibung 03 **alle 500 m im Umbauabschnitt**			
	*** Leitbeschreibung			
01.04.0150.	**Erstellung Siebanalyse nach Bettungsreinigung**			
		5,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Erstellung Siebanalyse**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Unterkornanteil <22,4mm**			
	*** Leitbeschreibung			
01.04.0160.	**Einhausung bauzeitlich**			
		2,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Baubereiche**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Liefern**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 003			
01.04.0170.	**Rasenwaben/Rasengitter Stoffe begrünbar Verfüllstoff**			
		140,000 m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Baubereiche**			
	*** Unterbeschreibung 02 **in C8/10 Magerbeton befestigen**			
	*** Unterbeschreibung 03 **Begrünung**			
	*** Unterbeschreibung 04 **Liefern**			
	*** Leitbeschreibung			
01.04.0180.	**Böschung profilieren**			
		400,000 m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Baubereich**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Liefern**			
	*** Leitbeschreibung			
01.04.0190.	**Kabel bauzeitlich umlegen**			
		329,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Bereiche**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Ausnahme EÜ km 12,140**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.04.0200.	**Kabelkanal Gr. I i. F. Wiedereinbau in Randweg, Ril 836.4101, Bild 1**			
		50,000 m	.....	.....
	*** Leitbeschreibung			
01.04.0210.	**Kabelkanal Gr. I i.F. liefern und einbauen**			
		30,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Anschlussbereiche**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Liefern**			
01.04.0220.	**Kabelkanal Gr. II i. F. Wiedereinbau in Randweg, Ril 836.4101, Bild 1**			
		309,000 m	.....	.....
	*** Leitbeschreibung			
01.04.0230.	**Kabelkanal Gr. II i.F. liefern und einbauen**			
		30,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Anschlussbereiche**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Liefern**			
	Summe 01.04. Zusammenhangsarbeiten (He…			**.....**
01.05.	**Kampfmittelerkundung**			
01.05.0010.	**Baubegleitende Fachaufsicht nach ⌡20 Sprengstoffgesetz**			
		1,000 psch		.....
01.05.0020.	**Nachweis Kampfmittelfreiheit**			
		1,000 psch		.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.05.0030.	**Vollflächig punktuell bodeneingreifende Kampfmittelräumung**			
		1,000 psch		.....
	Summe 01.05. Kampfmittelerkundung			**.....**
01.06.	**Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen**			
01.06.0010.	**Sicherungsmaßnahmen Vorarbeiten**			
		1,000 psch		.....
01.06.0020.	**Sicherungsmaßnahmen Haupt-Bauarbeiten**			
		1,000 psch		.....
01.06.0030.	**Sicherungsmaßnahmen Nacharbeiten**			
		1,000 psch		.....
01.06.0040.	**Sicherungsmaßnahmen Belastungsstopfgang**			
		1,000 psch		.....
01.06.0050.	**Sicherungsmaßnahmen Schienenschleifen**			
		1,000 psch		.....
01.06.0060.	**Einsatz Helfer im Bahnbetrieb MLV-SLE_03060010**			
		1,000 psch		.....
01.06.0070.	**Signalisierung: Sh2-Signale**			
		1,000 psch		.....
	Summe 01.06. Sicherungs- und bauaffine Di…			**.....**
	Summe 01. Allgemeine Leistungen Infras…			**.....**

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	**T016089073**	**GE Großkorb.-Webau 6812 km 10,9-12,7 ink…**
LV:	**220821**	**VB GE Großkorbetha - Webau km 10,92 -12,7 + EÜ km 12,14**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.	**Allgemeine Leistungen KIB**			
02.01.	**Technische Bearbeitung**			
02.01.0010.	**Standsicherheitsnachweise Bauwerke aufstellen und durch PSV geprüft übergeben**	1,000 psch		.....
02.01.0020.	**Standsicherheitsnachweis Baubehelfe aufstellen und durch PSV geprüft übergeben**	1,000 psch		.....
02.01.0030.	**Ausführungsunterlagen Bauwerk aufstellen und durch PSV geprüft übergeben**	1,000 psch		.....
02.01.0040.	**Ausführungsunterlagen Baubehelfe aufstellen und durch PSV geprüft übergeben**	1,000 psch		.....
02.01.0050.	**Vermessungsleistungen**	1,000 psch		.....
02.01.0060.	**Vermessungsleistungen**	1,000 psch		.....
02.01.0070.	**Rückbaukonzept**	1,000 psch		.....
02.01.0080.	**Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070**	1,000 psch		.....
02.01.0090.	**Messtechnische Prüfung Erdung MLV-ALI_01010100**	1,000 psch		.....

Projekt: T016089073 GE Großkorb.-Webau 6812 km 10,9-12,7 ink…
LV: 220821 VB GE Großkorbetha - Webau km 10,92 -12,7 + EÜ km 12,14
Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.01.0100.	**Sicherung Festpunktfeld** **MLV-ALI_01010110**	1,000 psch		.....
02.01.0110.	**Beweissicherung** **MLV-ALI_01010120**	1,000 psch		.....
02.01.0120.	**Beweissicherung im Sinne der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung** **MLV-ALI_01010130**	1,000 psch		.....
02.01.0130.	**Bauwerksbuch als Dokumentation** **MLV-ALI_01010220**	1,000 St	.....	.....
02.01.0140.	**Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI** **MLV-ALI_01010230**	1,000 psch		.....
02.01.0150.	**Fotodokumentation liefern** **MLV-ALI_01010250**	1,000 psch		.....
02.01.0160.	**koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Bauzustände** **MLV-ALI_01010280**	1,000 psch		.....
02.01.0170.	**Koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Endzustand** **MLV-ALI_01010290**	1,000 psch		.....
02.01.0180.	**Abstimmung / Einholung von Genehmigungen** **MLV-ALI_01010300**	1,000 psch		.....
02.01.0190.	**Bestandspläne erstellen/aktualisieren und liefern** **MLV-ALI_01010320**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 psch		.....
	Summe 02.01. Technische Bearbeitung			**.....**
02.02.	**Baustelleneinrichtung**			
02.02.0010.	**Baustellenlogistik** **MLV-ALI_01020010**			
		1,000 psch		.....
02.02.0020.	**Baustelle einrichten** **MLV-ALI_01020020**			
		1,000 psch		.....
02.02.0030.	**Baustelleneinrichtung vorhalten** **MLV-ALI_01020030**			
		1,000 psch		.....
02.02.0040.	**Baustelle räumen** **MLV-ALI_01020040**			
		1,000 psch		.....
02.02.0050.	**Baustraßen als Zufahrt** **MLV-ALI_01020041**			
		1,000 psch		.....
02.02.0060.	**Baustraßen rückbauen** **MLV-ALI_01020042**			
		1,000 psch		.....
02.02.0070.	**Bauzaun auf gesonderte Anordnung des AG** **MLV-ALI_01020130**			
		20,000 m	.....	.....
02.02.0080.	**Bauzaun rückbauen** **MLV-ALI_01020140**			
		20,000 m	.....	.....
02.02.0090.	**Stammschutz für Bäume** **MLV-ALI_01020150**			
		12,000 m2	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.02.0100.	**Stammschutz für Bäume** **MLV-ALI_01020150**			
		4,000 m2	.....	.....
02.02.0110.	**Beleuchtung** **MLV-ALI_01020200**			
		1,000 psch		.....
02.02.0120.	**Arbeitsebenen und Rampen** **MLV-ALI_01020220**			
		1,000 psch		.....
	Summe 02.02. Baustelleneinrichtung			**.....**
02.03.	**Freimachung Baustelle**			
02.03.0010.	**Bäume fällen** **MLV-ALI_01030010**			
		2,000 St	.....	.....
02.03.0020.	**Bäume fällen** **MLV-ALI_01030010**			
		1,000 St	.....	.....
02.03.0030.	**Wurzelstöcke bereits gefällter Bäume roden** **MLV-ALI_01030020**			
		2,000 St	.....	.....
02.03.0040.	**Wurzelstöcke >50cm D roden, zur weiteren Verwendung lagern** **MLV-ALI_01030030**			
		1,000 St	.....	.....
02.03.0050.	**Bereich der Baustelle abräumen** **MLV-ALI_01030040**			
		950,000 m2	.....	.....
02.03.0060.	**Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen bis 1,25m** **MLV-ALI_01030050**			
		1,000 m3	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.03.0070.	**Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen bis 1,25m MLV-ALI_01030050**			
		2,000 m3	.....	.....
02.03.0080.	**Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen über 1,25m MLV-ALI_01030060**			
		1,000 m3	.....	.....
02.03.0090.	**Rückbau Kabeltröge MLV-ALI_01030100**			
		28,000 m	.....	.....
02.03.0100.	**Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110**			
		1,000 psch		.....
02.03.0110.	**Signal sichern**			
		1,000 psch		.....
02.03.0120.	**Bank und Mülleimer bauzeitlich zurück bauen**			
		1,000 psch		.....
02.03.0130.	**Schild Radweg bauzeitlich zurück bauen**			
		1,000 psch		.....
	Summe 02.03. Freimachung Baustelle			**.....**
02.04.	**Landschaftsbau**			
02.04.0010.	**Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und zwischenlagern MLV-ALI_01050005**			
		90,000 m3	.....	.....
02.04.0020.	**zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-ALI_01050010**			
		450,000 m2	.....	.....

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	**T016089073**	**GE Großkorb.-Webau 6812 km 10,9-12,7 ink…**
LV:	**220821**	**VB GE Großkorbetha - Webau km 10,92 -12,7 + EÜ km 12,14**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.04.0030.	**Oberboden liefern und andecken MLV-ALI_01050020**			
		250,000 m2	.....	.....
02.04.0040.	**Rasenansaat MLV-ALI_01050030**			
		700,000 m2	.....	.....
02.04.0050.	**Erosionsschutz mit Matten aus verrottbaren Naturprodukten für Böschungsflächen MLV-ALI_01050065**			
		700,000 m2	.....	.....
	Summe 02.04. Landschaftsbau			**.....**
	Summe 02. Allgemeine Leistungen KIB			**.....**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.	**GE Großkorbetha - Webau km 10,920 - km 14,150**			
10.01.	**Oberbauarbeiten inkl. Rückbau**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
10.01.0010.	**Fahrschiene trennen mech.**			
		60,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Auftrennen der Schiene im Abstand von 60 m**			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
10.01.0020.	**Schotterflanken zurücksetzen**			
		1.785,000 m	.....	.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097			
10.01.0030.	**Bettung aufn. reinigen einbauen B 4,8-5m D 25-30cm**			
		1.785,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Bettungsrückstand abladen von Spezialwagen MFS/BSW**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Rückstände auf Halde schieben**			
	*** Unterbeschreibung 03 **Angabe zu Anzahl Transporteinheiten auf**			
	*** Unterbeschreibung 04 **Bettungsstoff transp. bis 30 Trassenkilometer**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
10.01.0040.	**Gleis umbauen Fließbandverfahren mech. Schwellen aufnehmen verfahren laden Planum**			
		1.785,000 m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 **und in Schwellenmitte eine Vertiefung**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Zwischenlagen sammeln**			
	*** Unterbeschreibung 03 **Schwellen**			
	*** Unterbeschreibung 04 **Altschienen Verladen auf Bahnwagen des AG**			
	*** Unterbeschreibung 05 **Ein- und ausfädeln bei konventionellen Baubereichen**			
	*** Unterbeschreibung 06 **Stopfleistung Befahrbarkeit Gleis GSM**			
10.01.0050.	STLB-Bau: 10/2020 097 **Fahrschiene trennen mech.**			
		8,000 St	.....	.....
10.01.0060.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097 **Schwelle aufnehmen**			
		123,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Schwelle aufladen transp. abladen**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Zwischenlagen sammeln**			
10.01.0070.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097 **Schiene lösen aufnehmen**			
		148,000 m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 **Schiene aufladen transp. abladen**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Altschienen Verladen auf Bahnwagen des AG**			
	*** Unterbeschreibung 03 **Abrechnung nach Gleislänge**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
10.01.0080.	**Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm**	162,000 m3	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Einschl. der erforderlichen Längs- und**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Abgerechnet wird nach Abtragprofil**			
	*** Unterbeschreibung 03 **Transport und Abladen**			
	*** Unterbeschreibung 04 **Bettungsstoff auf Halde schieben**			
	*** Unterbeschreibung 05 **Bettungsstoff transp. bis 30 Trassenkilometer**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
10.01.0090.	**Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 3-4m D 25-30cm**	108,000 t	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 02 **Schotter liefert AG**			
	*** Unterbeschreibung 03 **Abgerechnet wird nach Auftragprofil**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
10.01.0100.	**Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an Gleis anschließen**			
		148,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Transport Schwellen**			
	Summe 10.01. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			.....
10.02.	**Bahnübergangsarbeiten**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 000			
10.02.0010.	**Verkehrsrechtl.Anordnung einholen**			
		2,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Belastungsstopfgang**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 000			
10.02.0020.	**Verkehrssicherungseinrichtungen aufbauen abbauen**			
		2,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Einschl. vorhalten, betreiben**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Belastungsstopfgang**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 03 **Verkehrszeichenplan**			
	*** Unterbeschreibung 04 **Verkehrsflächen reinigen**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 096			
10.02.0030.	**Bahnübergangsbefestigung ausbauen Stahlbetonpl. 2600/1300/120mm**			
		18,000 m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Entsorgung**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 096			
10.02.0040.	**Bahnübergangsbefestigung einbauen Gummipl. 1488/1200mm 732/1200mm**			
		21,000 m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Liefern**			
10.02.0050.	**STRAIL B-Bordsteine liefern und einbauen**			
		12,000 m	.....	.....
	STLB-Bau: 10/2020 080			
10.02.0060.	**Tragschicht schneiden T 15-20cm**			
		12,000 m	.....	.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 084			
10.02.0070.	**Bitumenhaltige Befestigung Fahrbahn abbrechen 20kN/m3 nicht schadstoffbelastet**			
		16,000 m2	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 **Entsorgung**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 084			
10.02.0080.	**Befestigung ohne Bindemittel Schotter Fahrbahn abbrechen 20kN/m3 D 30-40cm nicht schadstoffbelastet**			
		4,000 m3	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Entsorgung**			
	STLB-Bau: 10/2016 002			
10.02.0090.	**Untergrund verdichten Straße**			
		24,000 m2	.....	.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 080			
10.02.0100.	**FSS Bk1,0 EV2 120MPa 0/32 D 30-40cm**			
		9,000 m3	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Liefern**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 080			
10.02.0110.	**TS Asphalt Bk1,0 AC22TN Bindem. 50/70 D 14cm von Hand**			
		24,000 m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **einschl. Trennvlies**			
		20,000 m2		
	*** Unterbeschreibung 02 **Liefern**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 080			
10.02.0120.	**Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 frisch Asphalttragschicht**			
		24,000 m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Liefern**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 080			
10.02.0130.	**Asphaltbetondeckschicht Bk1,0 AC8DN D 4cm Bindem. 50/70**			
		24,000 m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Liefern**			
	STLB-Bau: 10/2020 080			
10.02.0140.	**Fuge anlegen Deckschicht Asphaltbeton B 10mm T 25mm**			
		24,000 m	.....	.....
	*** Leitbeschreibung			
10.02.0150.	**Fuge füllen Bit.-vergussmasse B 20mm T 60mm**			
		24,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Liefern**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 080			
10.02.0160.	**Längsmarkierung B 12cm 1K-Markierungsfarbe**			
		20,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Liefern**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	STLB-Bau: 10/2016 080			
10.02.0170.	**Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch**			
		2,000 St	.....	.....
	STLB-Bau: 10/2016 080			
10.02.0180.	**Kontrollprüfung Frostschutzschicht Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch**			
		2,000 St	.....	.....
	*** Leitbeschreibung			
	STLB-Bau: 04/2026 080			
10.02.0190.	**Muldenrinne 3-zeilig Natursteinpflaster Granit L/B/H 100/100/100mm Fundament Rückenstütze C12/15 D 10cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einkehren einschlämmen B 10+/-2mm**			
		6,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01			
	Lage			
	*** Unterbeschreibung 02			
	Liefern			
	*** Leitbeschreibung			
10.02.0200.	**Verkehrszeichen und Signaltafeln liefern und herstellen**			
		1,000 psch		.....
	*** Unterbeschreibung 01			
	Material			
	*** Unterbeschreibung 02			
	Abbau und Entsorgung			
	*** Leitbeschreibung			
	STLB-Bau: 10/2020 000			
10.02.0210.	**Verkehrsrechtl.Anordnung einholen**			
		2,000 St	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 **Belastungsstopfgang**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 000			
10.02.0220.	**Verkehrssicherungseinrichtungen aufbauen abbauen**			
		2,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Einschl. vorhalten, betreiben**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Belastungsstopfgang**			
	*** Unterbeschreibung 03 **Verkehrszeichenplan**			
	*** Unterbeschreibung 04 **Verkehrsflächen reinigen**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 096			
10.02.0230.	**Bahnübergangsbefestigung ausbauen Stahlbetonpl. 2600/1300/120mm**			
		7,000 m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Entsorgung**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2025 096			
10.02.0240.	**Bahnübergangsbefestigung einbauen 1488/1200mm 713/1200mm**			
		21,000 m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Liefern**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
10.02.0250.	**STRAIL B-Bordsteine liefern und einbauen**			
		12,000 m	.....	.....
	STLB-Bau: 10/2020 080			
10.02.0260.	**Tragschicht schneiden T 15-20cm**			
		12,000 m	.....	.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 084			
10.02.0270.	**Bitumenhaltige Befestigung Fahrbahn abbrechen 20kN/m3 nicht schadstoffbelastet**			
		16,000 m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Entsorgung**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2016 084			
10.02.0280.	**Befestigung ohne Bindemittel Schotter Fahrbahn abbrechen 20kN/m3 D 30-40cm nicht schadstoffbelastet**			
		4,000 m3	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Entsorgung**			
	STLB-Bau: 10/2016 002			
10.02.0290.	**Untergrund verdichten Straße**			
		20,000 m2	.....	.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 080			
10.02.0300.	**FSS Bk1,0 EV2 120MPa 0/32 D 30-40cm**			
		8,000 m3	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Liefern**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 080			
10.02.0310.	**TS Asphalt Bk1,0 AC22TN Bindem. 50/70 D 14cm von Hand**			
		20,000 m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **einschl. Trennvlies**			
		20,000 m2		
	*** Unterbeschreibung 02 **Liefern**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 080			
10.02.0320.	**Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen 0,2-0,3kg/m2 frisch Asphalttragschicht**			
		20,000 m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Liefern**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 080			
10.02.0330.	**Asphaltbetondeckschicht Bk1,0 AC8DN D 4cm Bindem. 50/70**			
		20,000 m2	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Liefern**			
	STLB-Bau: 10/2020 080			
10.02.0340.	**Fuge anlegen Deckschicht Asphaltbeton B 10mm T 25mm**			
		20,000 m	.....	.....
	*** Leitbeschreibung			
10.02.0350.	**Fuge füllen Bit.-vergussmasse B 20mm T 60mm**			
		20,000 m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 **Liefern**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 080			
10.02.0360.	**Längsmarkierung B 12cm 1K-Markierungsfarbe**			
		16,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Liefern**			
	STLB-Bau: 10/2016 080			
10.02.0370.	**Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch**			
		2,000 St	.....	.....
	STLB-Bau: 10/2016 080			
10.02.0380.	**Kontrollprüfung Frostschutzschicht Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch**			
		2,000 St	.....	.....
	*** Leitbeschreibung			
10.02.0390.	**Verkehrszeichen und Signaltafeln liefern und erneuern**			
		1,000 psch		.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Material**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Abbau und Entsorgung**			
	Summe 10.02. Bahnübergangsarbeiten			.....
10.03.	**Stopf und Richtarbeiten**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
10.03.0010.	**Bettungsstoff abladen**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		3.061,000 t	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Abgerechnet wird nach Wiegekarte**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Einschließlich Transport**			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
10.03.0020.	**Gleis heben Bettung verdichten**			
		1.711,000 m	.....	.....
	STLB-Bau: 04/2023 097			
10.03.0030.	**Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb.**			
		1.785,000 m	.....	.....
	STLB-Bau: 04/2025 097			
10.03.0040.	**Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.**			
		1.785,000 m	.....	.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 097			
10.03.0060.	**Weichenrichtung feststellen**			
		68,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **einschließlich Weichenendteil**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Weichen**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097			
10.03.0070.	**Weiche stopfen richten Stopf-Richtmaschine**			
		68,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **einschließlich Weichenendteil**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 02 **Weichen**			
	STLB-Bau: 04/2026 097			
10.03.0080.	**Gleis stopfen richten Stopf-Richtmaschine**			
		40,000 m	.....	.....
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
10.03.0090.	**Bettung verdichten im Gleis**			
		100,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Bereiche**			
	Summe 10.03. Stopf und Richtarbeiten			.....
10.04.	**Schweißarbeiten**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097			
10.04.0010.	**Schweißwulst mechanisch abarbeiten**			
		2,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Weichen**			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
10.04.0020.	**Spannungsausgleich Schienen längen Wärmegeräte**			
		3.730,000 m	.....	.....
	STLB-Bau: 04/2026 097			
10.04.0030.	**Aluminotherm-Verbindungsschweißung SkV Sch.54 Sch.54**			
		84,000 St	.....	.....
	STLB-Bau: 04/2026 097			
10.04.0040.	**Neusch. maschinell bearbeiten T 0,3-0,6mm**			
		3.610,000 m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 10.04. Schweißarbeiten			.....
10.05.	**Stopfgang nach techn. Notwendigkeit**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2022 097			
10.05.0010.	**Bettungsstoff abladen**			
		300,000 t	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Abgerechnet wird nach Wiegekarte**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Einschließlich Transport**			
	STLB-Bau: 10/2025 097			
10.05.0020.	**Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.**			
		1.785,000 m	.....	.....
	STLB-Bau: 04/2022 097			
10.05.0030.	**Gleis stopfen richten verdichten angeschriebene Werte Stopf-Richtmaschine**			
		1.785,000 m	.....	.....
	STLB-Bau: 10/2025 096			
10.05.0040.	**Bahnübergangsbefestigung ausbauen 1475/1200mm 713/1200mm 10-20m**			
		21,000 m2	.....	.....
	STLB-Bau: 10/2025 096			
10.05.0050.	**Bahnübergangsbefestigung einbauen 1475/1200mm 713/1200mm**			
		21,000 m2	.....	.....
	STLB-Bau: 10/2025 096			
10.05.0060.	**Bahnübergangsbefestigung ausbauen 1475/1200mm 713/1200mm 10-20m**			
		21,000 m2	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	STLB-Bau: 10/2025 096			
10.05.0070.	**Bahnübergangsbefestigung einbauen 1475/1200mm 713/1200mm**			
		21,000 m2	.....	.....
	Summe 10.05. Stopfgang nach techn. Notwe…			**.....**
10.06.	**Herstellung Randwegkonstruktion**			
	*** Leitbeschreibung			
10.06.0010.	**Randwegkonstruktion km 14,025 - km 14,130**			
		1,000 psch		.....
	*** Unterbeschreibung 01			
	Randwegkonstruktion liefern, herstellen			
		105,000 m		
	*** Unterbeschreibung 02			
	Mineralstoffgemisch KG II liefern			
		25,000 m3		
	*** Unterbeschreibung 03			
	Bauwerksheft anlegen			
		1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 04			
	Böschung profilieren			
		50,000 m2		
	Summe 10.06. Herstellung Randwegkonstru…			**.....**
10.07.	**Herstellung Randwege durch Einbau Porosit**			
	*** Leitbeschreibung			
	STLB-Bau: 04/2025 002			
10.07.0010.	**Boden Graben lösen fördern sammeln mit Gerät Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 0,8m**			
		200,000 m3	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 **Verdrängten Bodenaushub (im Zusammenhang**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Abladen am Baustellenlagerplatz**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 002			
10.07.0020.	**Filterschicht Füllstoff liefern einbauen D 30-50cm Kies**			
		100,000 m3	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **D10 >0,1 mm** **ID >= 0,33** **Anteil**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Nur Neustoffe zulässig**			
	*** Unterbeschreibung 03 **Liefern**			
	*** Leitbeschreibung			
10.07.0030.	**Auskleidung der Sohle und der Wände des**			
		387,000 m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Abgerechnet wird nach Grabenlänge**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Liefern**			
	*** Leitbeschreibung			
10.07.0040.	**Halbschale - Porosit liefern und einbauen**			
		387,000 m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 **Wasserbaupflaster in Ein- und Auslaufbereichen herstellen**	1,000 St		
	*** Unterbeschreibung 02 **Anbindung an vorhandene Entwässerungseinrichtungen herstellen**	3,000 St		
	Summe 10.07. Herstellung Randwege durch…			.....
10.08.	**Instandhaltungsarbeiten**			
10.08.0010.	**Fundament und Pfosten abbrechen, nicht schadstoffbelastet**	1,000 St	.....	.....
10.08.0020.	**Fernsprecher zurückbauen**	1,000 St	.....	.....
10.08.0030.	**Bahnsteigkante abbrechen, nicht schadstoffbelastet**	100,000 m	.....	.....
10.08.0040.	**Kabelkanal abbrechen, nicht schadstoffbelastet**	29,000 m	.....	.....
10.08.0050.	**km-Steine abbrechen, nicht schadstoffbelastet**	2,000 St	.....	.....
10.08.0060.	**abgedeckte Bahnmulde abbrechen, nicht schadstoffbelastet**	270,000 m	.....	.....
10.08.0070.	**Bahngraben profilieren**	2.450,000 m	.....	.....
10.08.0080.	**Bahnmulden profilieren**	788,000 m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 10.08. Instandhaltungsarbeiten			.....
10.09.	**Entsorgung**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 087			
10.09.0010.	**Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**			
		5,000 t	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Bereiche**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2024 087			
10.09.0020.	**AVV170504 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**			
		2.500,000 t	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Bereiche**			
	*** Leitbeschreibung			
10.09.0030.	**Beton / Betonabbruch entsorgen - nicht gefährlicher Abfall**			
		50,000 t	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Entsorgung Beton / Betonabbruch**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Bereiche**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2025 087			
10.09.0040.	**Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**			
		1,000 t	.....	.....

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	**T016089073**	**GE Großkorb.-Webau 6812 km 10,9-12,7 ink…**
LV:	**220821**	**VB GE Großkorbetha - Webau km 10,92 -12,7 + EÜ km 12,14**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 **Bereiche**			
10.09.0050.	**Andreaskreuze, Pfeiftafeln und Pflugtafeln entsorgen**			
		14,000 St	.....	.....
10.09.0060.	**Fernsprecher entsorgen**			
		1,000 St	.....	.....
	Summe 10.09. Entsorgung			**.....**
	Summe 10. GE Großkorbetha - Webau k…			**.....**

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	**T016089073**	**GE Großkorb.-Webau 6812 km 10,9-12,7 ink…**
LV:	**220821**	**VB GE Großkorbetha - Webau km 10,92 -12,7 + EÜ km 12,14**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.	**Instandsetzung EÜ km 12,140**			
20.01.	**Rückbau / Abbruch**			
20.01.0010.	**Rückbau Gewölbeüberschüttung**	65,000 m3	.....	.....
20.01.0020.	**Rückbau Schutzschicht inklusive anhaftender Abdichtung**	65,000 m2	.....	.....
20.01.0030.	**Abdichtungen und Beschichtungen entfernen MLV-MBR_01050010**	1,000 t	.....	.....
20.01.0040.	**Brückengeländer rückbauen und in Absetzmulde(n) laden MLV-MBR_01050050**	24,000 m	.....	.....
20.01.0050.	**Untersuchung von Abdichtungen und Beschichtungen auf PAK MLV-MBR_01050080**	1,000 psch		.....
20.01.0060.	**Untersuchung von Metallbauteilen auf schwermetallhaltigen Materialien MLV-MBR_01050090**	1,000 psch		.....
20.01.0070.	**Untersuchung von Abdichtungen und Metallbauteilen auf Asbest MLV-MBR_01050091**	1,000 psch		.....
20.01.0080.	**Schutzmaßnahmen bei Abbruch von Bausubstanz mit PAK-haltigen bzw. schwermetallhaltigen Materialien MLV-MBR 01050092**	1,000 psch		.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.01.0090.	**Schutzmaßnahmen bei Abbruch von Bausubstanz mit asbesthaltigen Materialien MLV-MBR 01050093**			
		1,000 psch		.....
20.01.0100.	**Rückbau Randwegkonstruktion**			
		7,000 m	.....	.....
	Summe 20.01. Rückbau / Abbruch			**.....**
20.02.	**Erdarbeiten und Hinterfüllungen**			
20.02.0010.	**Baugrubenaushub MLV-MBR_01060040**			
		100,000 m3	.....	.....
20.02.0020.	**Baugrubenaushub MLV-MBR_01060040**			
		980,000 m3	.....	.....
20.02.0030.	**Böschungssicherung gegen Erosion MLV-MBR_01060110**			
		300,000 m2	.....	.....
20.02.0040.	**Zulage Handaushub MLV-MBR-01060170**			
		120,000 m3	.....	.....
20.02.0050.	**Bauwerkshinterfüllung MLV-MBR_01060180**			
		1.000,000 m3	.....	.....
20.02.0060.	**Baugrubenverfüllung mit gelieferten Erdstoff MLV-MBR_01060190**			
		25,000 m3	.....	.....
20.02.0070.	**Wasserundurchlässiger Keil MLV-MBR_01060240**			
		85,000 m3	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 20.02. Erdarbeiten und Hinterfüllun…			.....
20.03.	**Verbauten und Behelfe**			
20.03.0010.	**Bauzeitliche Medien-Hilfsbrücke MLV-MBR_01070220**			
		1,000 St	.....	.....
20.03.0020.	**Provisorischer Kabelkanal**			
		28,000 m	.....	.....
20.03.0030.	**Arbeitsgerüste Bauwerk MLV-MBR_01070300**			
		1,000 psch		.....
20.03.0040.	**Sicherungsbauweise für Stirn- und Flügelwände**			
		1,000 psch		.....
	Summe 20.03. Verbauten und Behelfe			.....
20.04.	**Instandsetzung Mauerwerk**			
20.04.0010.	**Mauerwerksoberflächen reinigen.**			
		250,000 m2	.....	.....
20.04.0020.	**Loses Fugenmaterial aus Mauerwerk ausräumen.**			
		5,000 m2	.....	.....
20.04.0030.	**Tiefenverfugung Mauerwerk.**			
		5,000 m2	.....	.....
20.04.0040.	**Ausfugen der Mauerwerksdeckfugen.**			
		5,000 m2	.....	.....
20.04.0050.	**Steinaustausch im Ziegelmauerwerk**			
		5,000 St	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.04.0060.	**Egalisierungsschicht horizontal herstellen**			
		65,000 m2	.....	.....
20.04.0070.	**Egalisierungsschicht vertikal herstellen**			
		175,000 m2	.....	.....
20.04.0080.	**Mauerwerksoberflächen reinigen.**			
		250,000 m2	.....	.....
20.04.0090.	**Zulage Bewuchs.**			
		25,000 m2	.....	.....
20.04.0100.	**Zulage vernageltes Netz (Putzgewebe).**			
		130,000 m2	.....	.....
20.04.0110.	**Loses Fugenmaterial aus Mauerwerk ausräumen.**			
		20,000 m2	.....	.....
20.04.0120.	**Spiralanker V4A 1. Lage liefern und einbauen**			
		6,000 m	.....	.....
20.04.0130.	**Spiralanker V4A 2. Lage liefern und einbauen**			
		10,000 m	.....	.....
20.04.0140.	**Tiefenverfugung Mauerwerk.**			
		20,000 m2	.....	.....
20.04.0150.	**Ausfugen der Mauerwerksdeckfugen.**			
		20,000 m2	.....	.....
20.04.0160.	**Steinaustausch im Ziegelmauerwerk**			
		20,000 St	.....	.....
20.04.0170.	**Putz auf Ziegelmauerwerk Gewölbebogen herstellen**			
		65,000 m2	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.04.0180.	**Putz auf Ziegelmauerwerk vertikal herstellen**			
		175,000 m2	.....	.....
	Summe 20.04. Instandsetzung Mauerwerk			.....
20.05.	**Bauteile aus Beton/ Stahlbeton**			
20.05.0010.	**Mauerwerksoberflächen reinigen.**			
		25,000 m2	.....	.....
	StL-Nr. 22.118/913.99.49.21			
20.05.0020.	**Bohrloch herstellen** **... Freitext ...*KunststeinMW** **... Freitext ...*Tiefe 0,3-0,6 m** **DU = 20 mm**			
		200,000 St	.....	.....
	StL-Nr. 22.118/918.99.49.29.29			
20.05.0030.	**Verbundanker herstellen** **... Freitext ...*KunststeinMW** **... Freitext ...*Länge 0,3-0,6 m** **... Freitext ...*Ohne Bohrloch** **... Freitext ...**			
		200,000 St	.....	.....
20.05.0040.	**Ortbeton Kopfbalken auf Flügelwänden**			
		10,000 m3	.....	.....
20.05.0050.	**Betonstabstahl B500B alle Durchmesser** **MLV-MBR_01100050**			
		2,000 t	.....	.....
20.05.0060.	**Ortbeton Sauberkeitsschicht** **MLV-MBR_01100010**			
		27,000 m2	.....	.....
20.05.0070.	**Feinmörtelschicht** **MG III**			
		16,000 m2	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	StL-Nr. 22.118/513.92.42.91.00			
20.05.0080.	**Betonfertigteile einbauen** **... Freitext ...*FT:StBn, Bew.ges.** **C35/45*XF2, XC4, XD1** **... Freitext ...*Schaltafeln**			
		11,000 m3	.....	.....
	StL-Nr. 22.118/213.99			
20.05.0090.	**Betonstahl einbauen** **... Freitext ...*... Freitext ...**			
		2,500 t	.....	.....
	StL-Nr. 22.118/338.92.19.11			
20.05.0100.	**Unbewehrten Beton herstellen** **... Freitext ...*C12/15** **X0*... Freitext ...** **Ohne Schalung*Abr. Frischbeton**			
		3,000 m3	.....	.....
	Summe 20.05. Bauteile aus Beton/ Stahlbeton			**.....**
20.06.	**Einbauteile und Ausstattung**			
20.06.0010.	**Vertikale Fläche für Abdichtung vorbereiten** **MLV-MBR_01130020**			
		180,000 m2	.....	.....
20.06.0020.	**Vertikale Fläche für Abdichtung vorbereiten** **MLV-MBR_01130020**			
		30,000 m2	.....	.....
20.06.0030.	**Vertikalen Deckaufstrich herstellen** **MLV-MBR_01130060**			
		180,000 m2	.....	.....
20.06.0040.	**Vertikalen Deckaufstrich herstellen** **MLV-MBR_01130060**			
		30,000 m2	.....	.....
20.06.0050.	**Horizontale Abdichtung der Überbauten** **MLV-MBR_01130070**			
		66,000 m2	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	StL-Nr. 23.115/202.90.41.11			
20.06.0060.	**Plattenbel. mit Pl. a. Bet. herst. ... Freitext ...*Platten 30/30/6 rechtw. zum Rand*Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4**			
		65,000 m2	.....	.....
20.06.0070.	**Oberflächen reinigen für Graffiti-Schutz MLV-MBR_01130100**			
		160,000 m2	.....	.....
20.06.0080.	**Graffiti-Schutz MLV-MBR_01130110**			
		160,000 m2	.....	.....
20.06.0090.	**Jahreszahl MLV-MBR_01130120**			
		1,000 St	.....	.....
20.06.0100.	**Messbolzen MLV-MBR_01130130**			
		8,000 St	.....	.....
20.06.0110.	**Verkehrseinrichtung MLV-MBR_01130135**			
		1,000 psch		.....
20.06.0120.	**Erdung Bauwerk MLV-MBR_01130231**			
		1,000 psch		.....
20.06.0130.	**Anschluss Erdung Bauwerk MLV-MBR_01130232**			
		1,000 psch		.....
20.06.0140.	**Holmgeländer auf Bauwerk MLV-MBR_01130240**			
		36,000 m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.06.0150.	**Füllstabgeländer auf Bauwerk MLV-MBR_01130250**			
		24,000 m	.....	.....
20.06.0160.	**Fugeneinlage für Raumfugen MLV-MBR_01130260**			
		8,000 m2	.....	.....
20.06.0170.	**Fugenabschlussband**			
		13,000 m	.....	.....
20.06.0180.	**Anschlussfläche seitliche Stirnwand Bestand vorbereiten**			
		4,000 St	.....	.....
	StL-Nr. 24.123/225.99.99			
20.06.0190.	**Fugenband einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...**			
		12,000 m	.....	.....
	StL-Nr. 23.115/426.46.19.91.91			
20.06.0200.	**Rinne mit Pflast. aus Nst. herst. Muldenrinne*St. 90/90/90 Granit*... Freitext ... ... Freitext ...*Fuge Typ A ... Freitext ...*Querschn. Unt. AG**			
		35,000 m	.....	.....
	StL-Nr. 23.115/912.19.19.09.00			
20.06.0210.	**Fläche aus Rasensteinen herstellen R-Gittersteine*... Freitext ... Beton 10cm dick*... Freitext ... ... Freitext ...**			
		17,000 m2	.....	.....
	StL-Nr. 23.115/406.94.19.99.19			
20.06.0220.	**Streifen aus Betonpfl.st. herst. ... Freitext ...*100/200/100, quer o.F., m. Vorsatz.*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... Fuge Typ B*... Freitext ...**			
		3,000 m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Summe 20.06. Einbauteile und Ausstattung			.....
20.07.	**Entwässerungsanlagen**			
20.07.0010.	**Grundrohr aus teilporösem Beton** **MLV-MBR_01150010**			
		48,000 m	.....	.....
20.07.0020.	**Sickerwände** **MLV-MBR_01150020**			
		105,000 m2	.....	.....
20.07.0030.	**Entwässerungsleitung** **MLV-MBR_01150030**			
		2,000 m	.....	.....
20.07.0040.	**Auslaufstück/ Böschungsstück mit Froschklappe**			
		4,000 St	.....	.....
	Summe 20.07. Entwässerungsanlagen			.....
20.08.	**Oberbauarbeiten inkl. Rückbau**			
20.08.0010.	STLB-Bau: 10/2020 097 **Fahrschiene trennen mech.**			
		4,000 St	.....	.....
20.08.0020.	STLB-Bau: 04/2026 097 **Schiene in Längsrichtung verziehen L 10-50m**			
		56,000 m	.....	.....
20.08.0030.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097 **Schwelle aufnehmen Wiederverwendung**			
		47,000 St	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Schwelle aufladen transp. abladen**			

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 10/2020 097			
20.08.0040.	**Bettung aufn. verladen B 4,2-4,4m D 45-50cm**			
		61,000 m3	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Einschl. der erforderlichen Längs- und**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Abgerechnet wird nach Abtragprofil**			
	*** Unterbeschreibung 03 **Transport und Abladen**			
	*** Unterbeschreibung 04 **Bettungsstoff auf Halde schieben**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2023 097			
20.08.0050.	**Bettung Gleisschotter entladen einbauen verd. Einbau Verlegeplanum B 3-4m D 25-30cm**			
		48,000 t	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Grundschotter bis 4cm unter Unterkannte**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Schotter liefert AG**			
	*** Unterbeschreibung 03 **Abgerechnet wird nach Auftragprofil**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
20.08.0060.	**Gleis auf Verlegeplanum einbauen Schienen aufnehmen aufsetzen mont. an Gleis anschließen**			
		28,000 m	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	*** Unterbeschreibung 01 **Transport Schwellen**			
	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2026 097			
20.08.0070.	**Bettungsstoff abladen von Bahnwagen**			
		48,000 t	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Abgerechnet wird nach Wiegekarte**			
	*** Unterbeschreibung 02 **Einschließlich Transport**			
	STLB-Bau: 04/2022 097			
20.08.0080.	**Gleis heben Bettung verdichten**			
		28,000 m	.....	.....
	Summe 20.08. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau			**.....**
20.09.	**Entsorgung**			
20.09.0010.	**Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010**			
		1,000 psch		.....
20.09.0020.	**Entsorgungskonzept AN, MLV-ENT_01020010**			
		1,000 psch		.....
20.09.0030.	**Elektronische Nachweisführung, MLV-ENT_01030010**			
		1,000 psch		.....
20.09.0040.	**Zulage Erstellung elektronischer Entsorgungsnachweise, MLV-ENT_01030011**			
		1,000 psch		.....
20.09.0050.	**Zulage Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-ENT_01030020**			
		1,000 psch		.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.09.0060.	**Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030030**			
		1,000 psch		.....
20.09.0070.	**Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030040**			
		1,000 psch		.....
20.09.0080.	**Erstellung_Einbaudokumentation_gemäß_EBV, MLV-ENT_01030041**			
		1,000 psch		.....
20.09.0090.	**DA_Boden_EBV_Anl1Tab3_MLV_ENT_02010070**			
		6,000 St	.....	.....
20.09.0100.	**DA_Boden_EBV_Anl1Tab4_sonstMw_MLV_ENT_02010072**			
		6,000 St	.....	.....
20.09.0110.	**DA_Boden_EBV_Anl1Tab4_Herbzd_MLV_ENT_02010074**			
		6,000 St	.....	.....
20.09.0120.	**DA_Betonbruch_Bauschutt_EBV_MLV-ENT_02030012**			
		1,000 St	.....	.....
20.09.0130.	**Herstellung Bereitstellungsflächen, MLV-ENT_03010012**			
		1.500,000 m2	.....	.....
20.09.0140.	**Betrieb und Rückbau Bereitstellungsflächen, MLV-ENT_03010021**			
		1.500,000 m2	.....	.....
20.09.0150.	**Entsorgung_Boden_BM-F3, MLV-ENT_07010070**			
		2.200,000 t	.....	.....
20.09.0160.	**Transport_nicht_gefährlicher Boden, MLV-ENT_07010130**			
		2.200,000 t	.....	.....
20.09.0170.	**Entsorgung_Bauschutt_DK0, MLV-ENT_07030040**			
		50,000 t	.....	.....

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: T016089073 GE Großkorb.-Webau 6812 km 10,9-12,7 ink…
LV: 220821 VB GE Großkorbetha - Webau km 10,92 -12,7 + EÜ km 12,14
Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
20.09.0180.	**Entsorgung_Bauschutt_DKI, MLV-ENT_07030050**			
		60,000 t	.....	.....
20.09.0190.	**Entsorgung_Bauschutt_DKII, MLV-ENT_0703060**			
		50,000 t	.....	.....
20.09.0200.	**Entsorgung_Bauschutt_DKIII, MLV-ENT_07020070**			
		8,000 t	.....	.....
20.09.0210.	**Transport_nicht gefährlicher Bauschutt, MLV-ENT_04030070**			
		160,000 t	.....	.....
20.09.0220.	**Transport gefährlicher Bauschutt, MLV-ENT_04030080**			
		8,000 t	.....	.....
20.09.0230.	**Entsorgung_Wurzeln, MLV-ENT_06030010**			
		2,000 t	.....	.....
20.09.0240.	**Transport_Wurzeln, MLV-ENT_06030020**			
		2,000 t	.....	.....
20.09.0250.	**Entsorgung_Unrat, MLV-ENT_06030030**			
		0,500 t	.....	.....
20.09.0260.	**Transport_Unrat, MLV-ENT_06030040**			
		0,500 t	.....	.....
20.09.0270.	**Entsorgung_Abdichtungsmaterial_gefährlich, MLV-ENT_06040020**			
		0,700 t	.....	.....
20.09.0280.	**Transport_Abdichtungsmaterial_gefährlich, MLV-ENT_06040040**			
		0,700 t	.....	.....
	Summe 20.09. Entsorgung			.....

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt:	**T016089073**	**GE Großkorb.-Webau 6812 km 10,9-12,7 ink…**
LV:	**220821**	**VB GE Großkorbetha - Webau km 10,92 -12,7 + EÜ km 12,14**

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
Summe 20.	**Instandsetzung EÜ km 12,140**			**.....**

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	**T016089073**	**GE Großkorb.-Webau 6812 km 10,9-12,7 ink…**	
LV:	**220821**	**VB GE Großkorbetha - Webau km 10,92 -12,…**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	**Allgemeine Leistungen Infrastruktur**	
01.01.	Interne Baustellenlogistik	.....
01.02.	Absteckung und Abnahmemessung	.....
01.03.	Baustellenorganisation	.....
01.04.	Zusammenhangsarbeiten (Herrichten Fläche, Vorarbeiten)	.....
01.05.	Kampfmittelerkundung	.....
01.06.	Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen	.....
	Summe 01. Allgemeine Leistungen Infras…	**.....**

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	**T016089073**	**GE Großkorb.-Webau 6812 km 10,9-12,7 ink…**	
LV:	**220821**	**VB GE Großkorbetha - Webau km 10,92 -12,…**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
02.	**Allgemeine Leistungen KIB**	
02.01.	Technische Bearbeitung	.....
02.02.	Baustelleneinrichtung	.....
02.03.	Freimachung Baustelle	.....
02.04.	Landschaftsbau	.....
	Summe 02. Allgemeine Leistungen KIB	**.....**

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	**T016089073**	**GE Großkorb.-Webau 6812 km 10,9-12,7 ink…**	
LV:	**220821**	**VB GE Großkorbetha - Webau km 10,92 -12,…**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
10.	**GE Großkorbetha - Webau km 10,920 - km 14,150**	
10.01.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	.....
10.02.	Bahnübergangsarbeiten	.....
10.03.	Stopf und Richtarbeiten	.....
10.04.	Schweißarbeiten	.....
10.05.	Stopfgang nach techn. Notwendigkeit	.....
10.06.	Herstellung Randwegkonstruktion	.....
10.07.	Herstellung Randwege durch Einbau Porosit	.....
10.08.	Instandhaltungsarbeiten	.....
10.09.	Entsorgung	.....
	Summe 10. GE Großkorbetha - Webau k…	**.....**

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	**T016089073**	**GE Großkorb.-Webau 6812 km 10,9-12,7 ink…**	
LV:	**220821**	**VB GE Großkorbetha - Webau km 10,92 -12,…**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
20.	**Instandsetzung EÜ km 12,140**	
20.01.	Rückbau / Abbruch	.....
20.02.	Erdarbeiten und Hinterfüllungen	.....
20.03.	Verbauten und Behelfe	.....
20.04.	Instandsetzung Mauerwerk	.....
20.05.	Bauteile aus Beton/ Stahlbeton	.....
20.06.	Einbauteile und Ausstattung	.....
20.07.	Entwässerungsanlagen	.....
20.08.	Oberbauarbeiten inkl. Rückbau	.....
20.09.	Entsorgung	.....
	Summe 20. Instandsetzung EÜ km 12,140	**.....**

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	**T016089073**	**GE Großkorb.-Webau 6812 km 10,9-12,7 ink…**	
LV:	**220821**	**VB GE Großkorbetha - Webau km 10,92 -12,…**	**Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung		Gesamtbetrag
LV	**220821**		
01.	Allgemeine Leistungen Infrastruktur		.....
02.	Allgemeine Leistungen KIB		.....
10.	GE Großkorbetha - Webau km 10,920 - km 14,150		.....
20.	Instandsetzung EÜ km 12,140		.....
	Summe LV	**220821 VB GE Großkorbetha…**	**.....**
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		.....
			.....