*Achtung:
Vor Baubeginn sind Probegrabungen im Bereich der Einbindepunkte (beidseitig) der vorhandenen Gasleitung (OK) zu erstellen. Die exakte Lage und Höhe sind zu ermitteln.

Bergerweg



11,0 m ü. NHN

Rohrprofil DN	Trinkwasserleitung AD 110 PE-100 RC SDR 11 DIN EN 12201 (BW 691) Spülbohrung= 36,0 m Gesamtlänge= 44,5 m						
Anmerkung		Destehender Durchlass	gepl. Durchlass		Knick 24°	Abzweig/Schieber	
Abstand [m]		10.15	6.00	9.10	5.90	4.73	7.85
Überdeckungshöhe [m]	1,10	3,90	3,78	3,66	3,59	2,24	1,10
Gelände Höhe	16,00	15,94	15,81	15,70	15,62	15,57	15,52
Station [m]	35,88	25,73	19,63	10,63	4,73	00,00	-7,85

Revisionsverlauf:			
Nr.	Änderung	Datum	Name
R01	Planung	01.06.26	Da.M
R02	.	.	.
R03	.	.	.
R04	.	.	.

	Datum	Name
Gez.	01.06.2026	Da.M
Gepr.	01.06.2026	A.M
Norm	IBA_3.3_AP_04_01	

Auftraggeber:
DB InfraGO AG
Mülheimer Str. 50
47057 Duisburg

Leitungsbetreiber:
Stadtwerke Emmerich GmbH
Wasserbergstr. 1
46446 Emmerich am Rhein
Tel.: 2822 6040

Planverfasser:
Ingenieurbüro Auschrat GmbH
Kaninenberghöhe 50
45136 Essen
Tel.: 0201 614240 1
Ingenieurbüro AUSCHRAT

Projektbezeichnung:
ABS 46/2
Grenze D/NL - Emmerich - Oberhausen
BA 5 PFA 3.3

BW 691

DB KM: 53,4+91-53,5+33

Planbezeichnung:
Längsschnitt
Ausführungsplanung

Maßstab 1:100 Blattnr. 1/1