Bergerweg

*Achtung:
Vor Baubeginn sind Probegrabungen im Bereich der Einbindepunkte (beidseitig) der vorhandenen Gasleitung (OK) zu erstellen. Die exakte Lage und Höhe sind zu ermitteln.



11,0 m ü. NHN

Rohrprofil DN	Gasleitung AD 110 PE-100 RC SDR 11 DIN EN 1555 (BW 642) Spülbohrung =37m Gesamtlänge 42,50 m						
Anmerkung		Bestehender Durchlass	geol. Durchlass		Knick 24°	Abzweig/Schieber	
Abstand [m]		10.15	6.00	9.10	5.90	4.73	6.00
Überdeckungshöhe [m]	0.95	3.90	3.78	3.67	3.59	2.30	0.95
Gelände Höhe	16.00	15.94	15.81	15.70	15.62	15.57	15.53
Station [m]	35.88	25.73	19.63	10.63	4.73	00.00	-6.00

Revisionsverlauf:			
Nr.	Änderung	Datum	Name
R01	Planung	01.06.26	Da.M
R02	.	.	.
R03	.	.	.
R04	.	.	.

	Datum	Name
Gez.	01.06.2026	Da.M
Gepr.	01.06.2026	A.M
Norm	IBA_3_3_AP_04_03	

Auftraggeber:
DB InfraGO AG
Mülheimer Str. 50
47057 Duisburg

Leitungsbetreiber:
Stadtwerke Emmerich GmbH
Wassenbergstr. 1
46446 Emmerich am Rhein
Tel.: 2822 6040

Planverfasser:
Ingenieurbüro Auschrat GmbH
Kaninenberghöhe 50
45136 Essen
Tel.: 0201 614240 1
Ingenieurbüro AUSCHRAT

Projektbezeichnung:
ABS 46/2
Grenze D/NL - Emmerich - Oberhausen
BA 5 PFA 3.3

BW 642

DB KM:53,4+92- 53,5+33

Planbezeichnung:
Längsschnitt
Ausführungsplanung

Maßstab 1:100 Blattnr. 1/1