Bergerweg

*Achtung:
Vor Baubeginn sind Probegrabungen im Bereich der Einbindepunkte (beidseitig) der vorhandenen Gasleitung (OK) zu erstellen. Die exakte Lage und Höhe sind zu ermitteln.



11,0 m ü. NHN

Rohrprofil DN	Schutzrohr PE-100 SDR-11 DA 110 2x Strom Kabel Niederspannung NAYY-J 4 x 150 mm² (BW 662) Spülbohrung= 37,0 m Gesamtlägne Stromkabel= 2 x 43,0 m						
Anmerkung		Bestehender Durchlass		geprl. Durchlass		Knick 24°	Abzweig/Schrankerl
Abstand [m]		10.15	6.00	9.10	5.90	4.73	6.50
Überdeckungshöhe [m]	0,90	3,35	3,22	3,11	3,03	2,34	0,90
Gelände Höhe	16,00	15,94	15,81	15,70	15,62	15,57	15,52
Station [m]	35,88	25,73	19,63	10,63	4,73	00,00	-6,50

Revisionsverlauf:			
Nr.	Änderung	Datum	Name
R01	Planung	01.06.26	Da.M
R02	.	.	.
R03	.	.	.
R04	.	.	.

	Datum	Name
Gez.	01.06.2026	Da.M
Gepr.	01.06.2026	A.M
Norm	IBA_3,3_AP_04_04	

Auftraggeber:
DB InfraGO AG
Mülheimer Str. 50
47057 Duisburg

Leitungsbetreiber:
Stadtwerke Emmerich GmbH
Wassenbergstr. 1
46446 Emmerich am Rhein
Tel.: 2822 6040

Planverfasser:
Ingenieurbüro Auschrat GmbH
Kaninenberghöhe 50
45136 Essen
Tel.: 0201 6142401
Ingenieurbüro AUSCHRAT

Projektbezeichnung:
ABS 46/2
Grenze D/NL - Emmerich - Oberhausen
BA 5 PFA 3.3

BW 662

DB KM:53,4+92- 53,5+33

Planbezeichnung:
Längsschnitt
Ausführungsplanung

Maßstab 1:100 Blattnr. 1/1