Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt:	**1320467**	**WE Bf St. Egidien**
LV:	**1320467**	**WE Bf St. Egidien**

Titel	**Bezeichnung**	**Seite**

20.	WE 67W06	2
20.41.	Stopf- und Richt-Arbeiten	2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **1320467** **WE Bf St. Egidien**
LV: **1320467** **WE Bf St. Egidien**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

20. **WE 67W06**

20.41. **Stopf- und Richt-Arbeiten**

20.41.10. DIN276-1_08 3.21
Liefern Schotter
Liefern von Stoffen Mengenermittlung nach Wiegekarte, Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Hersteller und Typ Gleisschotter nach technischen Lieferbedingungen DBS 918 061. Neumaterial!

105,000 t ....

20.41.20. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 097
DIN276_18 537 Gleisanlagen
DIN276-1_08 3.21
Bettungsstoff transp.
Bettungsstoff transportieren.

105,000 t ....

*** Unterbeschreibung 01
Transport mit Fahrzeugen des AN
Transport mit Fahrzeugen des AN vom Lieferwerk des AN zur Einbaustelle.

20.41.30. STLB-Bau: 04/2023 097
DIN276-1_08 3.21.2
Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen
Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.

60,000 t ....

20.41.40. *** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
DIN276_18 537 Gleisanlagen
DIN276-1_08 3.21.2
Weiche heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd. 2.Stabil. Verschieb. Vorkopfverd.
Weiche heben, Bettung verdichten und stabilisieren, Weiche mit Betonschwellen, beim Heben im Bogen bezieht sich das Hebemaß auf den überhöhten Strang,
erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung und max. 15 mm Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung,
zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, einschl. Vorkopfverdichtung, die Hebungen nach den Stopfgängen der Weiche dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 A01 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern der Weiche wird gesondert vergütet, Weichenbauform: - ABW - 54 - 190 - 1 : 9 - B.

1,000 St ....

*** Unterbeschreibung 01
Einschl. Weichenendteil
Einschließlich Weichenendteil.

20.41.50. STLB-Bau: 04/2023 097
DIN276-1_08 3.21.2
Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen
Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.

42,000 t ....

20.41.60. STLB-Bau: 04/2026 097
DIN276_18 537 Gleisanlagen
DIN276-1_08 3.21.2
Gleis heben Bettung verdichten 1.Stabil. Verschieb. 2.Stabil. Verschieb.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren, erste Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 30 mm Hebung je Durchgang und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang, zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten, max. 25 mm Hebung und max. 10 mm Verschiebung je Durchgang, die Hebungen nach den Stopfgängen des Gleises dürfen die Werte gemäß Ril 824.2200 A01 nicht überschreiten, Bettungsquerschnitt herstellen, Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

33,000 m ....

Anpassungsbereiche:
km 0,058 - 0,068
km 0,068 - 0,071
km 0,130 - 0,140

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **1320467** **WE Bf St. Egidien**
LV: **1320467** **WE Bf St. Egidien**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
20.41.70.	STLB-Bau: 04/2023 097 DIN276-1_08 3.21.2 **Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen** Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im Baustellenbereich, verteilen.	3,000	t	.....	.....
20.41.80.	STLB-Bau: 04/2020 097 DIN276-1_08 3.21.2 **Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr.** Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen, Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG digitalisiert zur Verfügung.	23,000	m	.....	.....
20.41.90.	STLB-Bau: 04/2022 097 DIN276-1_08 3.21.2 **Gleis stopfen richten verdichten Stopf-Richtmaschine** Gleis stopfen, richten und verdichten, nach elektronisch ermittelten Werten, mit kombinierter Stopf-Richtmaschine, Schwellen im Bereich behindernder Anlagen (Kontakte, Indusimagnete) mit Kraftstopfer stopfen, Bettungsquerschnitt herstellen.	23,000	m	.....	.....
20.41.100.	*** Leitbeschreibung STLB-Bau: 04/2020 097 DIN276-1_08 3.21.2 **Kleineisen prüfen verspannen** Kleineisen auf festen Sitz prüfen und verspannen, vor dem Stopfen und Richten.	23,000	m	.....	.....
	*** Unterbeschreibung 01 **Einschl. Spurregulierung** Einschließlich Spurregulierung.				
	Summe 20.41. **Stopf- und Richt-Arbeiten**				.....

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **1320467** **WE Bf St. Egidien**
LV: **1320467** **WE Bf St. Egidien**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 20. **WE 67W06**				**.....**
	Summe LV **1320467 WE Bf St. Egidien**				**.....**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR

in Höhe von 19,00 % ..... EUR

..... EUR