

Bauabschnitt 13:
Gleis Lindau Insel - Abzweig Lindau-Aeschach
km 152,1+91,85 - km 151,5+82

Bauabschnitt 13/2:
km 151,6+20 - km 151,5+82

Bauabschnitt 13/1:
km 152,1+91,85 - km 151,6+20

Bauabschnitt 12:
Gleis Abzweig Lindau Aeschach - Lindau Insel
km 151,4+87 - km 151,9+82

Bauabschnitt 12/1:
km 151,4+87 - km 151,6+20

Bauabschnitt 12/2:
km 151,6+20 - km 151,9+82

Legende:	
konv:	konventionell
GE:	Gleisneuerung
vBe:	vollständige Bettungsneuerung
PSS:	Planungsschutzschicht
FLV:	Fließbandverfahren
RQ:	Regeleisen
Se2:	Schienenneuerung im Bestand
	Planung Oberbau
	Bestand Entwässerung / TE
	Fläche (Nutzung gemäß Vorgaben in der Baubeschreibung)
	Bestand Kabelkanal
	Bestand Schallschutzwand
	Neuplanung Kabelkanal durch Dritte voraussichtlich bis Ende Mai 2023, wäre dann Bestand

Änderungen und Ergänzungen 09/23:

- Verlängerung Umbauabschnitt BA 12/2 bis km 152,1+91,85 incl. BÜ Lotzbeckweg
- Verlängerung Umbauabschnitt BA 13/2 bis km 151,9+82,00 incl. BÜ Lotzbeckweg

Anlage 3.3.3.19

Hinweis zum Planinhalt:
Bedingt der laufenden Ausbaurbeiten bzw. Elektrifizierung der Strecke 5362 sind in diesem Bereich die bereits erfolgten Einbauten wie Oberleitungsmaste, neue Kabelkanäle, Kabelquerungen, Schallschutzwände usw. in den Lageplänen der Bauleistungen Strecke 5362 (23 Knoten Lindau) und den IVL-Lageplänen bisher nur teilweise oder überhaupt nicht eingetragen.
Einbauhindernisse wie Oberleitungsmaste, Beleuchtungsmaste, Signale, Kabelschächte, Kabelkanäle, Einfassungen, Fundamente, Entwässerungsanlagen, Leitungen jeglicher Art usw. sind vom AN vor Ort zu erkunden.
Die Darstellung der Einbauhindernisse im Lageplan erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Ausführungsplanung					
2	Verlängerung BA 12/2 und BA 13/2	09/23	AUT		
1	Ausführungsplanung, Stand 14.02.2023	02/23	AUT		
Nr.	Änderungen bzw. Ergänzungen	Tag	Name	geprüft	genehmigt
Die Überstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt: den für den Auftragnehmer: den für die Deutsche Bahn:					
Bearbeitet im Auftrag der DB Netz AG		Projekt: 25223			
OBERMEYER Infrastruktur		76227 Karlsruhe Zur Gießerei 18 Tel. 0721/9802-0			
Karlsruhe, den 26.09.2023					
Geprüft: den		Projektleiter: DB Netz AG Regionalbereich Süd Projekte Knoten Lindau/Algitu Fachplanung Oberbau (LNP-S-M-L) München, den			
Name:					
Maßstab: 1:1000		Oberbauprogramm 2023 23 Knoten Lindau Lageplan Bauleistungen Strecke 5362 km 151,4+08 - km 152,2+69			
				Ausgabe vom	
				Ersatz für	
				Ursprung	