TGA-Consult

Anlagen in Bestand
Anlagen geplant, jedoch noch nicht ausgeführt
Neu geplante Anlagen im Projekt

Prien am Chiemsee Bhf. Nr. 5035 - ELT Schnittstellenliste

Raum-Nr.	Anlage	Anschlussleistung ELT	Übergabepunkt
Außenbereich			
Parkplatz	WP Außeneinheit	400V; 39,5kW	Technikzenntrale; Steuerung WP
Parkplatz	Heizband	230V; 300W	Technikzentrale; Steuerung Heizband
Treppenabgang (Gleise)	Hebeanlage	230V; P1: 0,6kW P2: 0,36	Heizraum Gleisseitig; Steuerung
Treppenabgang (Gleise)	Heizband	230V; 300W	Heizraum Gleisseitig; Steuerung
Treppenabgang (Vorplatz)	Hebeanlage	230V; P1: 0,6kW P2: 0,37	Keller Vorplatz; Steuerung
Treppenabgang (Vorplatz)	Heizband	230V; 300W	Keller Vorplatz; Steuerung
UG			
Technikzentrale KG 05	Pumpe HK 1	230V; 35W	Technikzentrale; Steuerung WP
Technikzentrale KG 05	Pumpe HK 2	230V; 50W	Technikzentrale; Steuerung WP
Technikzentrale KG 05	Pumpe HK 3	230V; 35W	Technikzentrale; Steuerung WP
Technikzentrale KG 05	Pumpe HK 4	230V; 85W	Technikzentrale; Steuerung WP
Technikzentrale KG 05	3-Wege_Mischer HK 1	230V; 7W	Technikzentrale; Steuerung WP
Technikzentrale KG 05	3-Wege_Mischer HK 2	230V; 7W	Technikzentrale; Steuerung WP
Technikzentrale KG 05	3-Wege_Mischer HK 3	230V; 8W	Technikzentrale; Steuerung WP
Technikzentrale KG 05	3-Wege_Mischer HK 4	230V; 85W	Technikzentrale; Steuerung WP
Technikzentrale KG 05	WP Inneneinheit	230V; 2,5kW	Technikzentrale; Steuerung WP
Technikzentrale KG 05	Speicher Elektroheizeins.	400V; 9kW	Technikzentrale; Steuerung WP
Technikzentrale KG 05	Speicher Elektroheizeins.	400V; 9kW	Technikzentrale; Steuerung WP
Technikzentrale KG 05	Wärmemengenzähler 1	12V; 4W	Bauteil
Technikzentrale KG 05	Wärmemengenzähler 2	12V; 4W	Bauteil
Technikzentrale KG 05	Wärmemengenzähler 3	12V; 4W	Bauteil
Technikzentrale KG 05	Wärmemengenzähler 4	12V; 4W	Bauteil
Technikzentrale KG 05	Entgasung	230V; 200W	Bauteil
KG013	Sicherheitstrennstation	je 230V/ ~ 1,4kW	Bauteil
Technikzentrale KG 05	Hebeanlage	230V; P1: 0,6kW P2: 0,36	Technikzentrale; Steuerung
KG 012	Kleinraumventilator	230V; 15W	Bauteil
KG 004	Abluftventilator	230V; 120W	Keller Vorplatz; Steuerung
KG 013	Zuluftventilator	230V; 122W	Keller Vorplatz; Steuerung
KG 009	Abluftventilator	230V; 120W	Keller 09; Steuerung
KG 009	Zuluftventilator	230V; 120W	Keller 09; Steuerung
KG011	Fensterventilator	230V; 25W	Keller 011; Steuerung

TGA-Consult

Anlagen in Bestand
Anlagen geplant, jedoch noch nicht ausgeführt
Neu geplante Anlagen im Projekt

EG			
EG 007	Hygienespüler	230V; 8W	Bauteil
EG 011	Kleinraumventilator	230V; 15W	Bauteil
EG 011	Spülautomatik (WC barrierefrei)	12 V; 4W	Bauteil
EG 020	Kleinraumventilator	230V; 15W	Bauteil
EG 021	Kleinraumventilator	230V; 15W	Bauteil
EG 013	Lufterhitzer 2x	230V; 200W	Bauteil