

Dipl. Ing. A. Baghikar

Laerheidestraße 32
44799 Bochum

RUNDSTAHL - STÜCKLISTE BSt 500 S

Projekt: ABS 46/2 Leitungsverlegung, Grenze D/NL

Bauwerk: Hühnerheide DB KM 10,074

Bauteil: Entleerungsschacht

Plannr.: B01a

Datum: 02.11.2023

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	90	10	6,300	3,887	567,000
2	4	12	6,300	5,594	25,200
3	126	10	4,500	2,777	567,000
4	4	12	4,500	3,996	18,000
5	208	10	1,420	0,876	295,360
6	208	10	1,220	0,753	253,760
7	24	10	6,300	3,887	151,200
8	26	10	2,400	1,481	62,400
9	26	10	2,250	1,388	58,500
10	12	14	6,350	7,683	76,200
11	26	10	2,800	1,728	72,800
12	12	10	4,300	2,653	51,600
13	78	10	4,150	2,561	323,700
14	20	10	2,800	1,728	56,000
15	30	10	2,560	1,580	76,800
16	16	10	2,120	1,308	33,920
17	10	10	1,300	0,802	13,000
18	4	12	2,000	1,776	8,000
19	4	12	1,600	1,421	6,400
20	45	8	1,080	0,427	48,600
21	38	8	1,480	0,585	56,240
22	131	10	1,200	0,740	157,200
23	52	10	4,500	2,777	234,000
24	52	10	1,200	0,740	62,400
25	52	10	1,700	1,049	88,400
26	96	10	2,800	1,728	268,800
27	64	10	0,400	0,247	25,600
28	64	10	1,100	0,679	70,400
29	8	12	2,500	2,220	20,000
30	8	12	2,000	1,776	16,000
31	112	8	1,020	0,403	114,240
32	112	10	6,300	3,887	705,600
33	232	10	2,800	1,728	649,600
34	100	10	2,000	1,234	200,000
35	200	10	1,150	0,710	230,000
36	16	12	2,800	2,486	44,800
37	80	10	2,600	1,604	208,000
38	80	10	2,200	1,357	176,000
39	152	10	2,600	1,604	395,200
40	152	8	0,790	0,312	120,080
41	152	8	0,870	0,344	132,240
42	1	12	18,000*	15,984	18,000

(Alle Angaben gerundet!)

Dipl. Ing. A. Baghikar

Laerheidestraße 32
44799 Bochum

RUNDSTAHL - STÜCKLISTE BSt 500 S

Projekt: ABS 46/2 Leitungsverlegung, Grenze D/NL

Bauwerk: Hühnerheide DB KM 10,074

Bauteil: Entleerungsschacht

Plannr.: B01a

Datum: 02.11.2023

GESAMTMENGE (BETONSTAHL BSt 500 S)

(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
8	0,395	471,400	186,204
10	0,617	6.054,240	3.735,466
12	0,888	156,400	138,883
14	1,210	76,200	92,202
GESAMTGEWICHT			4.152,755

* laufende Meter
(Alle Angaben gerundet!)

Dipl. Ing. A. Baghikar

Laerheidestraße 32
44799 Bochum

BIEGELISTE Stabstahl BSt 500 S
















Projekt: ABS 46/2 Leitungsverlegung, Grenze D/NL

Bauwerk: Hühnerheide DB KM 10,074

Bauteil: Entleerungsschacht

Plannr.: B01a

Datum: 02.11.2023

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
1		90	10	6,30	567,00	349,839
2		4	12	6,30	25,20	22,378
3		126	10	4,50	567,00	349,839
4		4	12	4,50	18,00	15,984
5		208	10	1,42	295,36	182,237
6		208	10	1,22	253,76	156,570
7		24	10	6,30	151,20	93,290
8		26	10	2,40	62,40	38,501
9		26	10	2,25	58,50	36,094
10		12	14	6,35	76,20	92,202
11		26	10	2,80	72,80	44,918
12		12	10	4,30	51,60	31,837
13		78	10	4,15	323,70	199,723
14		20	10	2,80	56,00	34,552
15		30	10	2,56	76,80	47,386
16		16	10	2,12	33,92	20,929

(Alle Angaben gerundet!)

BIEGELISTE Stabstahl BSt 500 S















Projekt: ABS 46/2 Leitungsverlegung, Grenze D/NL

Bauwerk: Hühnerheide DB KM 10,074

Bauteil: Entleerungsschacht

Plannr.: B01a

Datum: 02.11.2023

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
17		10	10	1,30	13,00	8,021
18		4	12	2,00	8,00	7,104
19		4	12	1,60	6,40	5,683
20		45	8	1,08	48,60	19,197
21		38	8	1,48	56,24	22,215
22		131	10	1,20	157,20	96,992
23		52	10	4,50	234,00	144,378
24		52	10	1,20	62,40	38,501
25		52	10	1,70	88,40	54,543
26		96	10	2,80	268,80	165,850
27		64	10	0,40	25,60	15,795
28		64	10	1,10	70,40	43,437
29		8	12	2,50	20,00	17,760
30		8	12	2,00	16,00	14,208

BIEGELISTE Stabstahl BSt 500 S













Projekt: ABS 46/2 Leitungsverlegung, Grenze D/NL

Bauwerk: Hühnerheide DB KM 10,074

Bauteil: Entleerungsschacht

Plannr.: B01a

Datum: 02.11.2023

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
31		112	8	1,02	114,24	45,125
32		112	10	6,30	705,60	435,355
33		232	10	2,80	649,60	400,803
34		100	10	2,00	200,00	123,400
35		200	10	1,15	230,00	141,910
36		16	12	2,80	44,80	39,782
37		80	10	2,60	208,00	128,336
38		80	10	2,20	176,00	108,592
39		152	10	2,60	395,20	243,838
40		152	8	0,79	120,08	47,432
41		152	8	0,87	132,24	52,235
42	LFDM 	1	12	18,00	18,00	15,984

Dipl. Ing. A. Baghikar

Laerheidestraße 32
44799 Bochum

GESAMTGEWICHT

Projekt: ABS 46/2 Leitungsverlegung, Grenze D/NL

Bauwerk: Hühnerheide DB KM 10,074

Bauteil: Entleerungsschacht

Plannr.: B01a

Datum: 02.11.2023

Dateiname	(kg)	Rundstahl	Mattenstahl	U-Körbe	Gewindestahl	Listenmatten
B01a	BSt 500 S	4.152,755	-	-	-	-
		4.152,755	-	-	-	-
Gesamt (kg)						4.152,755

(Alle Angaben gerundet!)

Dipl. Ing. A. Baghikar

Laerheidestraße 32
44799 Bochum

GESAMTSTAHLLISTE

Projekt: ABS 46/2 Leitungsverlegung, Grenze D/NL

Bauwerk: Hühnerheide DB KM 10,074

Bauteil: Entleerungsschacht

Plannr.: B01a

Datum: 02.11.2023

RUNDSTAHLLISTE BSt 500 S

Durchmesser (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)
8	471,400	186,204
10	6.054,240	3.735,466
12	156,400	138,883
14	76,200	92,202

(Alle Angaben gerundet!)