

Dipl. Ing. A. Baghikar

Laerheidestraße 32
44799 Bochum

RUNDSTAHL - STÜCKLISTE BSt 500 S

Projekt: ABS 46/2 Leitungsverlegung, Grenze D/NL

Bauwerk: Hühnerheide DB KM 10,098

Bauteil: Entleerungsschacht

Plannr.: B02a

Datum: 02.11.2023

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	90	10	6,300	3,887	567,000
2	4	12	6,300	5,594	25,200
3	126	10	4,500	2,777	567,000
4	4	12	4,500	3,996	18,000
5	208	10	1,420	0,876	295,360
6	208	10	1,220	0,753	253,760
7	28	10	6,300	3,887	176,400
8	26	10	2,700	1,666	70,200
9	28	10	1,900	1,172	53,200
10	16	14	6,300	7,623	100,800
11	20	10	4,300	2,653	86,000
12	78	10	4,150	2,561	323,700
13	20	10	2,800	1,728	56,000
14	32	10	1,900	1,172	60,800
15	10	10	2,560	1,580	25,600
16	17	10	2,580	1,592	43,860
17	10	10	1,300	0,802	13,000
18	4	12	2,000	1,776	8,000
20	21	8	1,080	0,427	22,680
21	44	8	1,480	0,585	65,120
22	131	10	1,200	0,740	157,200
23	64	10	4,500	2,777	288,000
24	64	10	1,150	0,710	73,600
25	64	10	1,750	1,080	112,000
26	100	10	3,150	1,944	315,000
27	64	10	0,550	0,339	35,200
28	64	10	1,050	0,648	67,200
29	8	12	2,500	2,220	20,000
30	8	12	2,200	1,954	17,600
31	124	8	1,020	0,403	126,480
32	120	10	6,300	3,887	756,000
33	232	10	3,150	1,944	730,800
34	100	10	2,000	1,234	200,000
35	200	10	1,150	0,710	230,000
36	16	12	3,150	2,797	50,400
37	80	10	2,650	1,635	212,000
38	80	10	2,250	1,388	180,000
39	152	10	2,580	1,592	392,160
40	152	8	0,830	0,328	126,160
41	152	8	0,890	0,352	135,280
42	1	12	18,000*	15,984	18,000

(Alle Angaben gerundet!)

Dipl. Ing. A. Baghikar

Laerheidestraße 32
44799 Bochum

RUNDSTAHL - STÜCKLISTE BSt 500 S

Projekt: ABS 46/2 Leitungsverlegung, Grenze D/NL

Bauwerk: Hühnerheide DB KM 10,098

Bauteil: Entleerungsschacht

Plannr.: B02a

Datum: 02.11.2023

GESAMTMENGE (BETONSTAHL BSt 500 S)

(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
8	0,395	475,720	187,910
10	0,617	6.341,040	3.912,421
12	0,888	157,200	139,594
14	1,210	100,800	121,968
GESAMTGEWICHT			4.361,893

* laufende Meter
(Alle Angaben gerundet!)

BIEGELISTE Stabstahl BSt 500 S













Projekt: ABS 46/2 Leitungsverlegung, Grenze D/NL

Bauwerk: Hühnerheide DB KM 10,098

Bauteil: Entleerungsschacht

Plannr.: B02a

Datum: 02.11.2023

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	Ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
1		90	10	6,30	567,00	349,839
2		4	12	6,30	25,20	22,378
3		126	10	4,50	567,00	349,839
4		4	12	4,50	18,00	15,984
5		208	10	1,42	295,36	182,237
6		208	10	1,22	253,76	156,570
7		28	10	6,30	176,40	108,839
8		26	10	2,70	70,20	43,313
9		28	10	1,90	53,20	32,824
10		16	14	6,30	100,80	121,968
11		20	10	4,30	86,00	53,062
12		78	10	4,15	323,70	199,723
13		20	10	2,80	56,00	34,552
14		32	10	1,90	60,80	37,514
15		10	10	2,56	25,60	15,795
16		17	10	2,58	43,86	27,062

BIEGELISTE Stabstahl BSt 500 S















Projekt: ABS 46/2 Leitungsverlegung, Grenze D/NL

Bauwerk: Hühnerheide DB KM 10,098

Bauteil: Entleerungsschacht

Plannr.: B02a

Datum: 02.11.2023

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
17		10	10	1,30	13,00	8,021
18		4	12	2,00	8,00	7,104
20		21	8	1,08	22,68	8,959
21		44	8	1,48	65,12	25,722
22		131	10	1,20	157,20	96,992
23		64	10	4,50	288,00	177,696
24		64	10	1,15	73,60	45,411
25		64	10	1,75	112,00	69,104
26		100	10	3,15	315,00	194,355
27		64	10	0,55	35,20	21,718
28		64	10	1,05	67,20	41,462
29		8	12	2,50	20,00	17,760
30		8	12	2,20	17,60	15,629
31		124	8	1,02	126,48	49,960

BIEGELISTE Stabstahl BSt 500 S

Projekt: ABS 46/2 Leitungsverlegung, Grenze D/NL

Bauwerk: Hühnerheide DB KM 10,098

Bauteil: Entleerungsschacht

Plannr.: B02a

Datum: 02.11.2023

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
32		120	10	6,30	756,00	466,452
33		232	10	3,15	730,80	450,904
34		100	10	2,00	200,00	123,400
35		200	10	1,15	230,00	141,910
36		16	12	3,15	50,40	44,755
37		80	10	2,65	212,00	130,804
38		80	10	2,25	180,00	111,060
39		152	10	2,58	392,16	241,963
40		152	8	0,83	126,16	49,833
41		152	8	0,89	135,28	53,436
42	LFDM 	1	12	18,00	18,00	15,984

Dipl. Ing. A. Baghikar

Laerheidestraße 32
44799 Bochum

GESAMTGEWICHT

Projekt: ABS 46/2 Leitungsverlegung, Grenze D/NL

Bauwerk: Hühnerheide DB KM 10,098

Bauteil: Entleerungsschacht

Plannr.: B02a

Datum: 02.11.2023

Dateiname	(kg)	Rundstahl	Mattenstahl	U-Körbe	Gewindestahl	Listenmatten
B02a	BSt 500 S	4.361,893	-	-	-	-
		4.361,893	-	-	-	-
Gesamt (kg)						4.361,893

(Alle Angaben gerundet!)

Dipl. Ing. A. Baghikar

Laerheidestraße 32
44799 Bochum

GESAMTSTAHLLISTE

Projekt: ABS 46/2 Leitungsverlegung, Grenze D/NL

Bauwerk: Hühnerheide DB KM 10,098

Bauteil: Entleerungsschacht

Plannr.: B02a

Datum: 02.11.2023

RUNDSTAHLLISTE BSt 500 S

Durchmesser (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)
8	475,720	187,910
10	6.341,040	3.912,421
12	157,200	139,594
14	100,800	121,968

(Alle Angaben gerundet!)