

Verfahren: 2026083507 - VB Bahnhof Heidenau 2027 (5xWE, 1xGEoS)

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Korrektur Auftraggeber in der Bekanntmachung	In der Bekanntmachung wurde versehentlich ein falscher Auftraggeber veröffentlicht. Der korrekte Auftraggeber ist analog Seite 1 des Bauvertrages: DB InfraGO AG Geschäftsbereich Fahrbahn Adam-Riese-Straße 11-13 60327 Frankfurt Main	01.10.2026 08:14:48
2	Sehr geehrte Damen und Herren, in den Ausschreibungsunterlagen liegt ein Rahmenterminplan des AG bei. Wäre dieser Rahmenterminplan auch als bearbeitbare Vorlage verfügbar, falls es sich um einen TILOS-Plan handelt? Mit freundlichen Grüßen	Der Rahmenterminplan ist als bearbeitbare Version leider nicht verfügbar.	06.10.2026 14:51:10
3	Sehr geehrte Damen und Herren, anbei 3 Fragen zur Sicherung: 1. In den Anlagen 3.9. sind insgesamt 20 Vorlaufschichten und 20 Nachlaufschichten des AG´s hinterlegt. Werden je Bauphase 5 Vorlauf- und 5 Nachlaufschichten benötigt oder sind diese vorgenannten je 5 Schichten (des AG) auf das komplette Projekt zu sehen? 2. Wie soll die Vormontage der Weichen 3, 5, 12 und 14 auf den Gleisen 7 und 8 abgesichert werden (Funk ATWS oder Feste Absperrung?). Feste Absperrung ist nicht ausgeschrieben. 3. Für den Umbau der Weichen 12+14 wird laut Sperrskizze 300m Feste Absperrung (FA) am Gl. 5/6 benötigt, laut Anlage 3.8 sind es 166m. Welche Aussage ist hier richtig? Mit freundlichen Grüßen	Antwort zu 1.: Je Bauphase sind jeweils 2 Schichten für Vor- und Nacharbeiten zu kalkulieren (also insgesamt 8). Korrigierte Formblätter 3.9.1 bis 3.9.4 – siehe Anhang. Antwort zu 2.: Für die Weichenvormontage der Weichen 63W03, 63W05, 63W12 und 63W14 ist als Sicherungsmaßnahme eine Feste Absperrung am Gleis 6 einzukalkulieren – siehe Formblätter 3.8.24, 3.8.25 und 3.8.26 sowie ergänztes Formblatt 3.9.1. im Anhang Antwort zu 3.: Der Umbaubereich für die Weichen 63W12 und 63W14 einschl. Weichenverbindung 63W14 – 63W15 hat eine Länge von 166 m. Zuzügl. jeweils 10 m zusätzlich an Bauanfang und Bauende = 186 m. Bitte mit dieser Länge der Festen Absperrung kalkulieren.	21.10.2026 10:59:43

Beigefügte Anlagen werden demnächst mittels Korrekturzyklus zusätzlich in die Vergabeunterlagen als Nachsendung 01 eingestellt.

Anlagen:

- Nachsendung 01.zip