

Verfahren: 26FEI88709 - Kabeltief- und Straßenbau BÜ, km 130,280, Str. 1810

### LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

| Nr. | Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Antwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gesendet            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | <p>Gemäß der Baubeschreibung Punkt 0.5.1 werden vom AG nur die der Ausschreibung beigefügten Unterlagen übergeben. Alle anderen Planungsleistungen sollen vom AN erfolgen.</p> <p>Allerdings fehlen im LV Pos. für die Erstellung der Planungsleistungen gemäß MLV-ALI (Pos. 01.01.0010 - 01.01.0040). Da allerdings auch in der Anlage 2.1 unter Punkt 16.2 die Ausführungsplanung nicht mit aufgeführt ist, stellt sich uns die Frage, ob die AP nicht doch vom AG beigelegt wird.</p> <p>Wir bitten Sie um Aufklärung und Auflösung der Widersprüche in den Ausschreibungsunterlagen.</p> | <p>die Ausführungsplanung wird durch den Auftraggeber erstellt und dem Auftragnehmer für die Ausführung zur Verfügung gestellt. Die Erstellung der Ausführungsplanung ist daher nicht Bestandteil des vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungsumfangs und vom Bieter nicht zu kalkulieren.</p> <p>Die fehlenden Leistungspositionen im Leistungsverzeichnis für die Erstellung der Ausführungsplanung sowie die Angaben in Anlage 2.1 unter Ziffer 16.2 sind insoweit zutreffend. Soweit die Formulierung in Ziffer 0.5.1 der Baubeschreibung hiervon abweichend verstanden werden kann, wird klargestellt, dass die Ausführungsplanung durch den Auftraggeber bereitgestellt wird.</p> | 16.10.2026 16:43:07 |
| 2   | <p>Im Bauvertrag ist mit dem Termin 5.1.3 "Fertigstellung EEA-Arbeiten" zum 22.02.2027 ein Termin für Arbeiten aufgeführt, die nicht Gegenstand des Leistungsverzeichnisses der Ausschreibung sind.</p> <p>Ist das LV nicht vollständig? Oder ist der Termin im Bauvertrag hinfällig? Wir bitten Sie um Aufklärung.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Die im Bauvertrag unter Ziffer 5.1.3 aufgeführten EEA-Arbeiten sind nicht Bestandteil des Leistungsumfangs dieser Ausschreibung. Diese Leistungen werden durch einen anderen Auftragnehmer ausgeführt.</p> <p>Der unter Ziffer 5.1.3 aufgeführte Termin „Fertigstellung EEA-Arbeiten“ zum 22.02.2027 ist daher für die im vorliegenden Vergabeverfahren ausgeschriebenen Leistungen nicht maßgeblich. Das Leistungsverzeichnis ist diesbezüglich vollständig.</p>                                                                                                                                                                                                                    | 16.10.2026 16:43:07 |
| 3   | <p>Bei der Pos. 02.02.02.0120 wurde keine Auswahl bzgl. der Deckelausführung getroffen (aus der MLV-Pos.). Wir gehen daher von einer Klasse A, ohne Lüftung und nicht auspflasterbar aus. Ist dies richtig?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Für die Pos. 02.02.02.0120 ist die Deckelausführung Klasse A, ohne Lüftung und nicht auspflasterbar anzusetzen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.10.2026 16:43:07 |
| 4   | <p>Mit der Pos. 02.02.02.0140 schreiben Sie einen Trog Gr. I mit aufliegenden Deckeln aus. Diese sind im Neubau nicht mehr zu verwenden. Wir gehen daher davon aus, dass ein Kabeltrog Gr. II.F. mit innenliegenden Deckel eingebaut werden soll. Ist dies richtig?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Ja, Ihre Annahme ist korrekt.</p> <p>Für die Pos. 02.02.02.0140 ist ein Kabeltrog Gr. Li.F. mit innenliegenden Deckeln anzusetzen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.10.2026 16:43:07 |
| 5   | <p>Bei der Pos. 02.02.03.0050 gehen wir aufgrund des vorhandenen Baugrundgutachtens (vgl. Punkt 0.1.9 der Baubeschreibung) davon aus, dass entgegen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Ihre Annahmen sind korrekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16.10.2026 16:43:07 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | <p>der MLV-Formulierung keine Bodensondierungen mehr erforderlich sind.</p> <p>Auch gehen wir davon aus, dass entsprechend der Baubeschreibung die Rammrohre für die Gründung der Üs-Signale vorgesehen sind, und daher kein Verdreherschutz wie bei Gründungen für Schrankenantriebe erforderlich ist. Sind die Annahmen richtig?</p> | <p>Für die Pos. 02.02.03.0050 sind keine weiteren Bodensondierungen erforderlich. Die Baugrundgutachten werden im Rahmen einer Aktualisierung der Vergabeunterlagen allen Bietern zur Verfügung gestellt.</p> <p>Für die Gründung der Üs-Signale sind Rammrohre vorgesehen. Ein zusätzlicher Verdreherschutz, wie bei den Gründungen für Schrankenantriebe, ist für die Üs-Signale nicht erforderlich.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 6  | Gemäß Punkt 0.1.9 der Baubeschreibung soll den Unterlagen ein Baugrundgutachten als Anlage 3.5 beiliegen. Leider fehlt dieses in den Unterlagen. Wir bitten Sie um Nachsendung des Gutachtens.                                                                                                                                         | Die Baugrundgutachten werden im Rahmen einer Aktualisierung der Vergabeunterlagen als Anlage 3.5 allen Bietern zur Verfügung gestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16.10.2026 16:43:07 |
| 7  | Gemäß der Baubeschreibung soll die TDS 7 cm stark eingebaut werden (Punkt 0.6 - Seite 36). Im LV ist in der Position 02.04.01.0090 eine Einbaustärke von 10 cm vorgesehen. Hier besteht ein Widerspruch. Welche Angabe ist richtig? Und mit welcher Einbaustärke soll folglich kalkuliert werden?                                      | <p>für die Pos. 02.04.01.0090 ist eine Einbaustärke der TDS von 10 cm anzusetzen und entsprechend zu kalkulieren.</p> <p>Die abweichende Angabe von 7 cm unter Ziffer 0.6 der Baubeschreibung ist insoweit nicht maßgeblich.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.10.2026 16:43:07 |
| 8  | Bezüglich der Position 02.03.01.0020 „Gleiseindeckung neu einbauen“ möchten wir gerne klären, ob die Strail-Platten neu geliefert werden sollen oder ob diese bereits auf der Lagerfläche vorhanden sind?                                                                                                                              | Für die Pos. 02.03.01.0020 sind die Strail-Platten durch den Auftragnehmer neu zu liefern und entsprechend bei der Kalkulation zu berücksichtigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.10.2026 16:43:07 |
| 9  | Für die Pos. 02.02.02.0140 fehlen Pläne in den Ausschreibungsunterlagen aus denen der Einbauort und der Trassenverlauf der Trogtrasse hervorgehen. Wir bitten Sie um Nachsendung der entsprechenden Planunterlagen.                                                                                                                    | <p>Ergänzend stellen wir Ihnen einen Kabeltrassenlageplan aus der Ausführungsplanung eines nahegelegenen Bahnübergangs ausschließlich zur Information zur Verfügung. Der Plan bezieht sich nicht auf den gegenständlichen Bahnübergang und stellt daher keine verbindliche Ausführungsplanung für die ausgeschriebene Leistung dar.</p> <p>Die Ausführungsplanung für den gegenständlichen Bahnübergang befindet sich derzeit noch in Erstellung und wird dem Auftragnehmer nach Fertigstellung zur Verfügung gestellt.</p> <p><b>Anlagen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SH_AP_VA_Z_LP_1810_128-96 9_05_a.Kabeltrassenlagepl an Blatt 05.pdf</li> </ul> | 21.10.2026 09:07:46 |
| 10 | <p>Laut dem Rahmenterminplan sollen die Arbeiten zum Teil in Nachtsperrrpausen ausgeführt werden. Leider ist aus den Unterlagen nicht erkennbar wie lange diese sind.</p> <p>Wir bitten Sie um Mitteilung der nächtlichen Sperrpausen (z.B.: Mo/Di - Do/Fr von x bis y Uhr,</p>                                                        | <p>Für die Angebotskalkulation sind die derzeit bestehenden nächtlichen Betriebsruhen wie folgt zugrunde zu legen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonntag bis Donnerstag: 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr</li> <li>• Freitag: 23:30 Uhr bis 06:00 Uhr</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21.10.2026 09:07:46 |

Sa/So + So/Mo z bis w Uhr).

• Samstag: 23:30 Uhr bis 07:00 Uhr.

Nach Inbetriebnahme des ESTW im Oktober 2026 können sich Änderungen der nächtlichen Betriebsruhen ergeben.

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 11 | <p>Der Bau der ausgeschriebenen Leistungen innerhalb von 2 Wochen auch im Hinblick auf die Ausführungszeit (Anfang Februar) scheint uns nicht realistisch. Asphaltarbeiten der ausgeschriebenen TDS mit einer Einbaustärke &gt; 4 cm sind nach der ZTV Asphalt-Stb nicht unter 5°C ausführbar. Bei einer vorgesehenen IBN am 15.04.2027 sollte eine Fertigstellung bis zum 15.03.2027 (statt dem 22.02.2027) ausreichend sein. Wir bitten Sie um Überprüfung des Sachverhaltes.</p> | <p>Der Fertigstellungstermin wird vom 22.02.2027 auf den 15.03.2027 verschoben.</p> <p>Sollten witterungsbedingt einzelne Asphaltarbeiten bis zu diesem Termin nicht ausgeführt werden können, können diese nach Inbetriebnahme des Bahnübergangs nachgeholt werden.</p> <p>Die betreffenden Vergabeunterlagen werden hinsichtlich des geänderten Fertigstellungstermins Im Zuge eines zeitnah erfolgenden Korrekturzyklus angepasst.</p> | 21.10.2026 09:07:46 |
| 12 | <p>Sollte die AP vom AG beigestellt werden (vgl. gestellte Bieterfragen) ist die Pos. 01.01.02.0100 im LV hinfällig und wäre mit 1,00 € zu bepreisen. Wir bitten Sie um Überprüfung des Sachverhaltes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Ihre Annahme ist insoweit korrekt. Die Ausführungsplanung wird durch den Auftraggeber bereitgestellt und ist nicht durch den Auftragnehmer zu erbringen.</p> <p>Die Pos. 01.01.02.0100 wird daher aus dem Leistungsverzeichnis entfernt. Das Leistungsverzeichnis wird Im Zuge eines zeitnah erfolgenden Korrekturzyklus berichtigt.</p> <p>Eine Bepreisung der bisherigen Pos. 01.01.02.0100 ist somit nicht erforderlich.</p>        | 21.10.2026 09:07:46 |