



KRB Söllingen 1 / km 8,990	
TIEFE	BODENART
1.30	Auffüllung (Kies, tonf. schluffig, sandig, Ziegebruchstücke, Schotter), kalkhaltig, schwach feucht, mitleichtig, [G17] dunkelbraun
1.80	Schluff, tonig, schwach sandig, kalkhaltig, schwach feucht, steif, UM, hellbraun-braun
3.75	Ton, schluffig, kalkhaltig, schwach feucht bis feucht, weich bis steif, TM, graubraun
4.00	Schluff, feinsandig, schwach tonig, kalkhaltig, schwach feucht bis feucht, steif, UM, braun

Nr.	Änderungen bzw. Ergänzungen	Dat.	Name			
DB Engineering & Consulting GmbH Umwelt, Geotechnik & Geodäsie Region Südwest Gartenstrasse 76-78 76135 Karlsruhe Tel. +49 721 938-5330 Fax. +49 721 93116-999 Karlsruhe, 08.04.2020				Anlage: 3.2	Blatt: 1	
				Auftragsnummer: P-KA00928		
					Datum	Name
				bearbeitet	04/2020	Bauersfeld
				gezeichnet	04/2020	Wagner
				geprüft	04/2020	Zieger
Maßstab: 1: 100	Strecke 4200 Karlsruhe-Durlach – Mühlacker Ern. Streckenfernmeldekanal F4028 Neubau Kabelquerungen km 8,990 (Maßnahme 59) Bohrprofile			Reg.-Nr.:		
				Ausgabe vom		
					Ersatz f.	
					Ursprung	