Austausch und Erneuerung der Aufzugsanlage
Saarbrücken Hbf, Gebäude Neubau Ost

Kennzeichnung entsprechend Ril 954.0102							Kabeltyp und Länge [m]																			
Kabel-Nr.	Eigentümer	Funktion	Start	-	Ziel	Farbe	(N)A(St)YY-O 1x 110	NYY-O 1x70	NYY-O 1x50	NYY-J 1x70	NYY-J 1x50	NYY-J 1x25	NYY-J 1x16	NYY-O 2x2,5	NYY-J 3x2,5	NYY-O 4x2,5	NYY-O 4x6	NYY-O 4x16	NYY-O 4x25	NYY-O 4x35	NYY-J 5x2,5	NYY-J 5x16		
WD110	DB S&S	Zuleitung Aufzug Neubau Ost	HV B	-	UV Maschinenraum Neubau Ost	bl																50		
WD111	DB S&S	Zuleitung Aufzug Neubau Ost	UV Maschinenraum Neubau Ost	-	Aufzug Neubau Ost	bl																2		
WE200	DB S&S	Erdung	PAS-FTA Aufzug Neubau Ost	-	HPAS bei GHV	rt					110													
WE202	DB S&S	Erdung	PAS-FTA Aufzug Neubau Ost	-	PAS-FTA-1 Aufzug Neubau Ost	rt						35												
WE204	DB S&S	Erdung	PAS-FTA Aufzug Neubau Ost	-	PE AK-FTA Aufzug Neubau Ost	rt							5											
WE205	DB S&S	Erdung	PAS-FTA Aufzug Neubau Ost	-	Schachtgerüst							35												
					SUMME		0	0	0	0	110	70,0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0

Die Längen der Kabel sind vor der Bestellung örtlich zu prüfen!

Erläuterung:
Die Bestandskabel wurden grau hinterlegt.

HV B =	Name der Bestandsverteilung
UV =	Unterverteilung
AK =	Anschlusskasten
PAS =	Potentialausgleichsschiene
FTA =	Fördertechnischen Anlage

Farben

rt	HS-Kabel
bl	NS-Kabel
br	Steuerkabel
ge	Mastschalterkabel
rt	Erdungs-/Rückleiter
ws	LST/TK-Kabel