Kabel-Nr.	Leitung von	nach	Kabeltyp	Länge [m]	installierte Leistung [kW]	cos φ	Anschlussleistung [kVA]	WS/DS	Verlegeart	Häufung	Ib < In < Iz			Teilspannungsfall		Gesamtspannungsfall		Impedanz vorgelagertes Netz [Ω]	Impedanz Leitung [Ω/km]	Impedanz [Ω/km]	Ik > IA		
											Betriebsstrom Ib [A]	Absicherung In	Strombelastbarkeit Iz [A]	[V]	[%]	[V]	[%]				Ik [A]	Auslösestrom IA [A]	Auslösezeit [s]
WD110	HV B	UV Maschinenraum Neubau Ost	NYY-J 5x16	50	17,00	0,90	18,89	DS	B2	0,88	27,3	gG 63A	70,4	2,72	0,68	--	--	0,05	1,15	0,12	1330	378	≤ 5
WD111	UV Maschinenraum Neubau Ost	Aufzug Neubau Ost	NYY-J 5x16	2	16,50	0,90	18,33	DS	B2	0,88	26,5	gG 63A	70,4	0,11	0,03	2,82	0,71	0,17	1,15	0,00	1294	378	≤ 0,4