Austausch und Erneuerung der Aufzugsanlage

Saarbrücken Hbf, Gebäude Neubau Ost

Anlage	Verteilung	Verbraucher	Einzelleistung [kW]	Anzahl	Gesamtleistung [kW]	Gleichzeitig-keitsfaktor	Max. Leistung [kW]
Maschinenraum	UV Maschinenraum	Beleuchtung Maschinenraum	0,50	1	0,50	1,0	0,50
Aufzug	UV Maschinenraum	Aufzug Neubau Ost	16,50	1	16,50	1,0	16,50
				Zwischen-summe	**17,00**		**17,00**

	max. Leistung aus UV Maschinenraum	Gesamt-GF	max. Leistung DB S&S Maschinen-raum
Summe	**17,00**	1	17,00