Anlage 2 zum Anschreiben: Präzisierung zur Wertungsmatrix

Inhaltverzeichnis

1. Anforderungen an den Bieter für die Erstellung der Unterlage zu den Wertungskriterien
2. Terminplanung
3. Logistik / Baustellenorganisation
4. Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung betrauten Personals
5. Umwelt

1. Anforderungen an den Bieter für die Erstellung der Unterlage zu den Wertungskriterien

Die nachfolgenden Anforderungen zu den Qualitätskriterien gelten ergänzend zur Wertungsmatrix. Zur Erreichung der entsprechenden Punktzahl sind jeweils alle Anforderungen vollständig zu erfüllen. Soweit Konkretisierungen nicht genannt sind, gelten nur die Anforderungen aus der Wertungsmatrix.

2. Terminplanung

Die Darstellung des Terminplans hat insbesondere folgende Inhalte auszuweisen:

Zu Punktwert 1:

Darstellung der Vertragstermine gem. §5 Bauvertrag und der Sperrpausen Anlage 3.15
Bauablaufplan (Gesamtbauzeit) tagesgenau
Darstellung kritischer Weg bis zur Inbetriebnahm getrennt nach bahnlinker und bahnrechter Stützwand durch eindeutige farbliche Hervorhebung
Darstellung der Abhängigkeiten mittels Pfeildarstellung

Zu Punktwert 2:

Detaillierte Darstellung (in einem Zeitraster von maximal 8 Stunden) der auszuführenden Leistungen in der nachfolgenden Sperrpause:
17.04.2027 03:00 - 12.06.2027 03:00

Detaillierte Darstellung (in einem Zeitraster von maximal 4 Stunden) der auszuführenden Leistungen in den nachfolgenden Sperrpausen:
19.06.2027 03:00 - 17.07.2027 03:00
12.11.2027 03:00 - 19.11.2027 03:00

Die Detailabläufe der Sperrpausen können zur besseren Übersichtlichkeit in separaten Plänen dargestellt werden.

Zu Punktwert 3:

Detaillierte Darstellung der zeitlichen Abhängigkeiten der technischen Abnahmen:
- Abnahme der Bohrebene
- Abnahme Bohpfähle
- Bewehrungsabnahmen Stützwand
- Abnahme Oberbau zur IBN

Logistik ist erkennbar und technisch nachvollziehbar mit Darstellung:

- des Zeitbedarfs für die Herstellung der Eingleisstellen
- des Zeitbedarfs für die Herstellung des Baugleises je Sperrpause
- des Zeitbedarfs für den Transport (inkl. Zeitbedarf für das Be- und Entladen) von: Bohrgut, Beton und Hinterfüllmaterial
an je einer beispielhaften Ver- und Entsorgungsfahrt jeweils für die bahnlinke und bahnrechte Stützwand.

Zu Punktwert 4: **Zur Erreichung des Punktewerts " 4" ist unter anderem gemäß dieser Wertungsmatrix die Pufferzeit von 3,0 % vor Ende der reduzierten Sperrpause (Reduzierung siehe „Wichtiger Hinweis“) durch den ANBau auszuweisen und für den AG zur Verfügung zu halten. Diese Pufferzeit ist für die nachfolgend aufgeführten, für die Wertungsmatrix relevanten Sperrpausen darzustellen:**

- 17.04.2027 03:00 - 12.06.2027 03:00 671h
- 19.06.2027 03:00 - 17.07.2027 03:00 337h
- 12.11.2027 03:00 - 19.11.2027 03:00 83h
bewertet.

(Die Stundenangaben beziehen sich auf die Annahme, dass ausschließlich im Zeitraum von 07:00 bis 19:00 (Ausschluss lärmende Tätigkeiten) Arbeiten durchgeführt werden.

Die vom AN ausgewiesenen Pufferzeit wird auf der Grundlage der Sperrpause sich ergebenden Nettosperrzeit bewertet.

Wichtiger Hinweis zur Ermittlung der Nettosperrzeit:

Zum Beginn und zum Ende der Sperrpause stehen jeweils 0,5 Stunden für zeitparallele Begleitarbeiten des AG und Freigabe des Gleises und nicht für die Ausführung von Leistungen durch den AN zur Verfügung.

Die nutzbare Sperrzeit für den ANBau reduziert sich hiermit entsprechend.
Die reduzierte Sperrzeit ist die Nettosperrzeit.

Zu Punktwert 5: **Zur Erreichung des Punktewerts „5“ sind unter anderem gemäß dieser Wertungsmatrix die Zusammenhangsarbeiten (Arbeiten durch den AN LST und AN TK) darzustellen.**

3. Logistik / Baustellenorganisation

Bei den Präzisierungen und Beispielen zur Logistik / Baustellenorganisation sollten die Besonderheiten der Vergabe gegenständlicher Gewerke, wie z. B. Gleisoberbau und Ingenieurbau berück-sichtigt werden.

Zu Punktwert 1: **- nicht wertungsrelevant -**

Zu Punktwert 2: **- nicht wertungsrelevant -**

Zu Punktwert 3: **- nicht wertungsrelevant -**

Zu Punktwert 4: **- nicht wertungsrelevant -**

Zu Punktwert 5: **- nicht wertungsrelevant -**

4. Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung betrauten Personals

Die Darstellung der Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausführung betrauten Personals hat insbesondere folgende Inhalte auszuweisen:

Zu Punktwert 1: **- nicht wertungsrelevant -**

Zu Punktwert 2: **- nicht wertungsrelevant -**

Zu Punktwert 3: **- nicht wertungsrelevant -**

Zu Punktwert 4: **- nicht wertungsrelevant -**

Zu Punktwert 5: **- nicht wertungsrelevant -**

5. Umwelt

- nicht wertungsrelevant -