

Bereiche mit
Randwegkonstruktion

QP Nr	Kilometrierung (bezogen auf Str. 2200)	Strecke	Kilometrierung (bezogen auf Str. 1402)	Randwegkonst. erforderlich	Erneuerung Stb- Kabelkanal Gr.I	Höhe Randwegkonstr.	Abstand Randwegkonstr. (ab Gleisachse Umbaugleis)	Bemerkung
1	234.9 + 14.13	1402		Nein		/		
2	234.9 + 24.23	1402		Nein		/		
3	234.9 + 34.09	1402		Nein		/		
	234.9 + 37.40	2200						Baubeginn Str. 2200
	234.9 + 37.80	1402	0,2 + 64,58		Anfang Erneue- rung Kk rechts			Baubeginn Str. 1402
	234,9 + 38	1402	0,2 + 64,78	Anfang RWK rechts mit Höhe 20 cm				
4	234.9 + 44.05	1402	0,2 + 70,83	Ja	x (rechts)	20 cm	3,62 m	
5	234.9 + 53.75	1402	0,2 + 80,53	Ja	x	20 cm	3,62 m	
	234.9 + 54	1402	0,2 + 80,78	Ende RWK rechts mit Höhe 20 cm / Anfang RWK rechts mit Höhe 40 cm				
6	234.9 + 63.70	1402	0,2 + 90,48	Ja	x	40 cm	3,62 m	
7	234.9 + 73.47	1402	0,3 + 00,25	Ja	x	40 cm	3,62 m	
8	234.9 + 83.37	1402	0,3 + 10,15	Ja	x	40 cm	3,62 m	
	234.9 + 84	1402	0,3 + 10,78	Ende RWK rechts mit Höhe 40 cm / Anfang RWK rechts mit Höhe 60 cm				
9	234.9 + 93.31	1402	0,3 + 20,09	Ja	x	60 cm	3,62 m	Länge 16 m
	235.0 + 00	1402	0,3 + 26,78	Ende RWK rechts mit Höhe 60 cm / Anfang RWK rechts mit Höhe 40 cm				
10	235.0 + 03.13	1402	0,3 + 29,91	Ja	x	40 cm	3,62 m	
11	235.0 + 11.08	1402	0,3 + 37,86	Ja	x	40 cm	3,62 m	
12	235.0 + 21.05	1402	0,3 + 47,83	Ja	x	40 cm	3,62 m	
13	235.0 + 30.91	1402	0,3 + 57,69	Ja	x	40 cm	3,62 m	
14	235.0 + 40.90	1402	0,3 + 68,68	Ja	x	40 cm	3,62 m	
15	235.0 + 50.85	1402	0,3 + 77,63	Ja	x	40 cm	3,62 m	
16	235.0 + 60.83	1402	0,3 + 87,61	Ja	x	40 cm	3,62 m	
17	235.0 + 70.83	1402	0,3 + 97,61	Ja	x	40 cm	3,62 m	
	235,0 + 80	1402	0,4 + 06,78	Ende RWK rechts mit Höhe 40 cm / Anfang RWK rechts mit Höhe 20 cm				
18	235.0 + 80.81	1402	0,4 + 07,59	Ja	x	20 cm	3,62 m	
19	235.0 + 90.66	1402	0,4 + 17,44	Ja	x	20 cm	3,62 m	
	235,1 + 00	1402	0,4 + 26,78	Ende RWK rechts mit Höhe 20 cm				
20	235.1 + 00.65	1402	0,4 + 27,43	Nein	x	/		
21	235.1 + 10.50	1402	0,4 + 37,28	Nein	x	/		
22	235.1 + 20.50	1402	0,4 + 47,28	Nein	x	/		
23	235.1 + 30.47	1402	0,4 + 57,25	Nein	x	/		
24	235.1 + 40.45	1402	0,4 + 67,23	Nein	x	/		
25	235.1 + 50.45	1402	0,4 + 77,23	Nein	x	/		
	235,1 + 54	1402	0,4 + 80,78	Anfang RWK rechts mit Höhe 20 cm				
26	235.1 + 60.40	1402	0,4 + 87,18	Ja	x	20 cm	3,62 m	
27	235.1 + 70.34	1402	0,4 + 97,12	Ja	x	20 cm	3,62 m	
28	235.1 + 80.26	1402	0,5 + 07,04	Ja	x	20 cm	3,62 m	
29	235.1 + 90.15	1402	0,5 + 16,93	Ja	x	20 cm	3,62 m	
30	235.2 + 00.09	1402	0,5 + 26,87	Ja	x	20 cm	3,62 m	
31	235.2 + 10.13	1402	0,5 + 36,91	Ja	x	20 cm	3,62 m	
32	235.2 + 20.10	1402	0,5 + 46,88	Ja	x	20 cm	3,62 m	
	235,2 + 24	1402	0,5 + 50,78	Ende RWK rechts mit Höhe 20 cm / Anfang Ende RWK rechts mit Höhe 40 cm				
33	235.2 + 30.06	1402	0,5 + 56,84	Ja	x	40 cm	3,62 m	
	235,2 + 38	1402	0,5 + 64,78	Ende RWK rechts mit Höhe 40 cm / Anfang Ende RWK rechts mit Höhe 20 cm				
34	235.2 + 40.06	1402	0,5 + 66,84	Ja	x (rechts)	20 cm	3,62 m	
35	235.2 + 50.00	1402	0,5 + 76,78	Ja	x (rechts)	20 cm	3,62 m	
	235,2 + 58	1402	0,5 + 84,4	Ende RWK rechts mit Höhe 20 cm (Anschluss an Kabelschacht) / Ende Erneuerung Kabelkanal Gr. I rechts (Anschluss an Einführungsbausatz)				
36	235.2 + 60.02	1402	0,5 + 86,80	Nein	Ende Erneuer. Kk rechts / Anf. Erneuerg. Kk links	/		Kabelschächte rechts + links / Kabelquerung
37	235.2 + 69.98	1402		Einbau Stb-Fertigteile L-Winkel rechts	x (links)	/		15,5 m L-Winkel
		1402	0,6 + 03,80		Ende Erneuer. Kk links			
38	235.2 + 79.97	1402		Nein		/		Brücke
39	235.2 + 89.94	1402		Nein		/		Brücke
40	235.2 + 99.88	1402		Nein		/		

Bereiche mit
Randwegkonstruktion

QP Nr	Kilometrierung (bezogen auf Str. 2200)	Strecke	Kilometrierung (bezogen auf Str. 1402)	Randwegkonst. erforderlich	Erneuerung Stb- Kabelkanal Gr.I	Höhe Randwegkonstr.	Abstand Randwegkonstr. (ab Gleisachse Umbaugleis)	Bemerkung
	236,4 + 37,4	2200		Anfang RWK rechts mit Höhe 20 cm (Anschluss an Randbalken Krbw) / Anfang Erneuerung Stb-Kabelkanal Größe I (integriert in Randweg)				
41	236.4 + 44.22	2200		Ja	x (rechts)	20 cm	3,87 m	
42	236.4 + 54.18	2200		Ja	x (rechts)	20 cm	3,87 m	
43	236.4 + 64.20	2200		Ja	x	20 cm	3,87 m	
44	236.4 + 74.21	2200		Ja	x	20 cm	3,87 m	
45	236.4 + 84.19	2200		Ja	x	20 cm	3,87 m	
46	236.4 + 94.22	2200		Ja	x	20 cm	3,87 m	
	236,4 + 96,6	2200		Ende Erneuerung Stb-Kabelkanal Größe I (integriert in Randweg)				
47	236.5 + 04.23	2200		Ja		20 cm	3,50 m	
48	236.5 + 14.25	2200		Ja		20 cm	3,50 m	Überhöhungsrampe
49	236.5 + 24.23	2200		Ja		20 cm	3,40 m	Überhöhungsrampe
50	236.5 + 34.23	2200		Ja		20 cm	3,40 m	Überhöhungsrampe
51	236.5 + 44.21	2200		Ja		20 cm	3,40 m	Überhöhungsrampe
52	236.5 + 54.22	2200		Ja		20 cm	3,40 m	Überhöhungsrampe
53	236.5 + 64.21	2200		Ja		20 cm	3,40 m	Überhöhungsrampe
54	236.5 + 74.21	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
	236,5 + 75,4	2200		Ende RWK rechts mit Höhe 20 cm / Anfang RWK rechts mit Höhe 40 cm / Anfang Erneuerung Stb-Kabelkanal Größe I (integriert in Randweg)				
55	236.5 + 84.23	2200		Ja	x	40 cm	3,62 m	
56	236.5 + 94.26	2200		Ja	x	40 cm	3,62 m	
57	236.6 + 04.23	2200		Ja	x	40 cm	3,62 m	
58	236.6 + 14.26	2200		Ja		40 cm	3,30 m	
59	236.6 + 24.23	2200		Ja		40 cm	3,30 m	
60	236.6 + 34.23	2200		Ja		40 cm	3,30 m	
61	236.6 + 44.22	2200		Ja		40 cm	3,30 m	
	236,6 + 51,4	2200		Ende RWK rechts mit Höhe 40 cm / Anfang RWK rechts mit Höhe 80 cm				
62	236.6 + 54.24	2200		Ja	x (rechts)	80 cm	4,40 m	Erhöhung Kabelkleinschacht rechts um 40 cm / RWK außen um Kabelkleinschacht herum führen
	236,6 + 59,4	2200		Ende RWK rechts mit Höhe 80 cm / Anfang RWK rechts mit Höhe 40 cm				
63	236.6 + 64.22	2200		Ja		40 cm	3,30 m	
	236,6 + 73,4	2200		Ende RWK rechts mit Höhe 40 cm / Anfang RWK rechts mit Höhe 20 cm				
64	236.6 + 74.24	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
	236,6 + 83,4	2200		Ende RWK rechts mit Höhe 20 cm				
65	236.6 + 84.25	2200		Nein		/		
66	236.6 + 94.26	2200		Nein		/		
67	236.7 + 04.23	2200		Nein		/		
68	236.7 + 14.25	2200		Nein		/		
69	236.7 + 24.21	2200		Nein		/		
70	236.7 + 34.25	2200		Nein		/		
71	236.7 + 44.25	2200		Nein		/		
72	236.7 + 54.23	2200		Nein		/		
73	236.7 + 64.23	2200		Nein		/		
74	236.7 + 74.26	2200		Nein		/		
75	236.7 + 84.23	2200		Nein		/		
76	236.7 + 94.26	2200		Nein		/		
77	236.8 + 04.30	2200		Nein		/		
78	236.8 + 14.27	2200		Nein		/		
79	236.8 + 24.28	2200		Nein		/		
	236,8 + 25	2200		Anfang RWK rechts mit Höhe 20 cm				
80	236.8 + 34.23	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
	236,8 + 39	2200		Ende RWK rechts mit Höhe 20 cm (Anschluss an L-Winkel) / Anfang Einbau Stb-Fertigteile L-Winkel rechts				
81	236.8 + 44.24	2200		Einbau Stb-Fertigteile L-Winkel rechts		/		5 m L-Winkel
	236,8 + 44			Anfang EÜ-Mauer rechts				
	236,8 + 94			Ende EÜ-Mauer rechts				

Bereiche mit
Randwegkonstruktion

QP Nr	Kilometrierung (bezogen auf Str. 2200)	Strecke	Kilometrierung (bezogen auf Str. 1402)	Randwegkonst. erforderlich	Erneuerung Stb- Kabelkanal Gr.I	Höhe Randwegkonstr.	Abstand Randwegkonstr. (ab Gleisachse Umbaugleis)	Bemerkung
82	236.8 + 94.36	2200		Einbau Stb-Fertigteile L-Winkel rechts		/		3 m L-Winkel
	236.8 + 97	Ende Einbau Stb-Fertigteile L-Winkel rechts						
83	236.9 + 05.38	2200		Nein		/		
84	236.9 + 15.35	2200		Nein		/		
85	236.9 + 25.35	2200		Nein		/		
86	236.9 + 35.39	2200		Nein		/		
87	236.9 + 45.35	2200		Nein		/		
88	236.9 + 55.39	2200		Nein		/		
89	236.9 + 65.40	2200		Nein		/		
90	236.9 + 75.42	2200		Nein		/		
91	236.9 + 85.40	2200		Nein		/		
92	236.9 + 95.42	2200		Nein		/		
93	237.0 + 05.42	2200		Nein		/		
94	237.0 + 15.44	2200		Nein		/		
95	237.0 + 25.43	2200		Nein		/		
96	237.0 + 35.43	2200		Nein		/		
97	237.0 + 45.43	2200		Nein		/		
98	237.0 + 55.45	2200		Nein		/		
99	237.0 + 65.45	2200		Nein		/		
100	237.0 + 75.49	2200		Nein		/		
101	237.0 + 85.44	2200		Nein		/		
102	237.0 + 95.46	2200		Nein		/		
103	237.1 + 05.49	2200		Nein		/		
104	237.1 + 15.48	2200		Nein		/		
105	237.1 + 25.48	2200		Nein		/		
106	237.1 + 50.68	2200		Nein		/		
107	237.1 + 60.49	2200		Nein		/		
108	237.1 + 70.45	2200		Nein		/		
	237.1 + 75,1	2200		Anfang RWK rechts mit Höhe 20 cm				
109	237.1 + 80.48	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
110	237.1 + 90.48	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
111	237.2 + 00.51	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
112	237.2 + 10.52	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
113	237.2 + 20.50	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
114	237.2 + 30.55	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
115	237.2 + 40.52	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
116	237.2 + 50.53	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
117	237.2 + 60.51	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
118	237.2 + 70.58	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
119	237.2 + 80.55	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
120	237.2 + 90.55	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
121	237.3 + 00.97	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
122	237.3 + 10.55	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
123	237.3 + 20.54	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
124	237.3 + 30.42	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
125	237.3 + 40.54	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
126	237.3 + 50.54	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
127	237.3 + 60.55	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
128	237.3 + 70.55	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
129	237.3 + 80.55	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
130	237.3 + 90.57	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
131	237.4 + 00.55	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
132	237.4 + 10.55	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
	237,4 + 11,1	2200		Ende RWK rechts mit Höhe 20 cm / Anfang RWK rechts mit Höhe 40 cm				
133	237.4 + 20.54	2200		Ja		40 cm	3,30 m	Länge 16 m
	237,4 + 27,1	2200		Ende RWK rechts mit Höhe 40 cm / Anfang RWK rechts mit Höhe 20 cm				
134	237.4 + 30.55	2200		Ja		20 cm	3,30 m	
	237,4 + 33,1	2200		Ende RWK rechts mit Höhe 20 cm (= Anfang LSW)				
135	237.4 + 43.11	2200		Nein		/		LSW
136	237.4 + 53.59	2200		Nein		/		LSW
137	237.4 + 61.15	2200		Nein		/		LSW